

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 038
Stavba: Obnova budovy Základnej školy

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:
TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

ČS:
Dátum: 11. 8. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 34117873
IČ DPH: SK2020417091

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			799 420,25
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	799 420,25	183 866,66
Cena s DPH v EUR			983 286,91

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



HYDROS Bánovce spol. s r.o.
TRENČIANSKA CESTA 1573/ 114
957 01 BANOVCÉ NAD BEBRÁVOU
IČO: 34 117 873, IČ DPH: SK2020417091
tel.: 038/7603640

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 038

Stavba: Obnova budovy Základnej školy

Miesto: Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardajov

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		799 420,25	983 286,91
A01	Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášt'a	97 979,89	120 515,26
A02	Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií		
	oddeľujúcich vykurované a nevykurované	6 283,01	7 728,10
	priestorov		
A03	Sanácia vlhkosti stien	25 297,89	31 116,40
A04	Zlepšenie tepelnej ochrany stien a a stropu nad	110 691,45	136 150,48
	vonkajším prostredím		
A05	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	47 112,90	57 948,87
A06	Inštalácia tieniacej techniky	7 565,51	9 305,58
A07	Zdravotechnika	30 997,99	38 127,53
A08	Vykurovanie	47 994,72	59 033,51
A08.1	Zdroj	14 099,56	17 342,46
A08.2	Vykurovací systém	33 895,16	41 691,05
A09	Vzduchotechnika	25 436,79	31 287,25
A10	Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie	100 115,96	123 142,63
A11	Debarierizácia	58 876,46	72 418,05
B01	Kvalita vnútorného prostredia	61 585,99	75 750,77
B02	Prípojky inžinierskych sietí	55 498,52	68 263,18
1.1	Vodovodná prípojka	4 076,25	5 013,79
1.2	Kanalizačná prípojka	8 587,80	10 562,99
1.3	Dažďová kanalizácia	42 834,47	52 686,40
E01	Zariadenia OZE - výroba elektriny	18 672,16	22 966,76
E02	Uskladnenie energie z OZE	1 830,00	2 250,90
E03	Zariadenia OZE - výroba tepla	25 936,65	31 902,08
NV	Hasičská zbrojnica	77 544,36	95 379,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A01 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

97 979,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	97 979,89	23,00%	22 535,37

Cena s DPH

v EUR

120 515,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Základnej školy
Objekt: **A01 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa**
Miesto:
Objednávateľ: Obec Krásna Ves
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026
Projektant: TERA green s.r.o., Bardejov
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		97 979,89
HSV - Práce a dodávky HSV		30 292,67
1 - Zemné práce		1 114,03
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		12 942,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		16 206,51
99 - Presun hmôt HSV		29,53
PSV - Práce a dodávky PSV		64 337,22
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny		28 998,73
713 - Izolácie tepelné		26 244,37
762 - Konštrukcie tesárske		4 020,91
764 - Konštrukcie klampiarske		5 073,21
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		3 350,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A01 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 979,89

D	HSV	Práce a dodávky HSV	30 292,67
---	-----	---------------------	-----------

D	1	Zemné práce	1 114,03
---	---	-------------	----------

1	K	183205505.S	Vykonanie suchého výsevu rezkov rozchodníkov pre zelené strechy do 5°	m2	322,440	1,21	390,15
2	M	005740000110.S	Rezky rozchodníkov viac druhov, výdatnosť 100 g/m2	kg	32,244	22,45	723,88

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 942,60
---	---	------------------------------------	-----------

3	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	73,773	4,27	315,01
4	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	73,773	3,48	256,73
5	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	73,773	3,35	247,14
6	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	73,773	18,74	1 382,51
7	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	73,773	10,25	756,17
8	K	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	19,346	215,79	4 174,67
9	K	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilacnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	322,440	18,02	5 810,37

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 206,51
---	---	-------------------------------------	-----------

10	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	73,305	4,35	318,88
11	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	12,528	38,18	478,32
12	K	962032631.S	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	1,047	51,14	53,54
13	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - na streche	m3	6,448	110,69	713,73
14	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	35,468	18,16	644,10
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	94,651	18,44	1 745,36
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 786,040	0,55	2 082,32
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	94,651	15,05	1 424,50
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	946,510	1,74	1 646,93
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	94,651	75,00	7 098,83

D	99	Presun hmôt HSV	29,53
---	----	-----------------	-------

20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,626	1,25	29,53
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	64 337,22
---	-----	---------------------	-----------

D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	28 998,73
---	-----	-------------------------------------	-----------

21	K	712290061.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie pre zelené strechy do 5°	m2	322,440	2,57	828,67
22	M	283230006625.S	Fólia koreňovzdorná z elastického PELD pre zelené strechy, plošná hmotnosť 470 g/m2, hrúbka 0,5 mm	m2	370,806	4,98	1 846,61
23	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	322,435	0,95	306,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	712311111.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovou suspenziou	m2	322,440	1,27	409,50
25	M	111630002300.S	<i>Suspensia asfaltová</i>	t	0,967	1 381,26	1 335,68
26	K	712331115.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° bodovým prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarným spojom	m2	322,440	9,05	2 918,08
27	M	628320000200.S	<i>Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov</i>	m2	370,806	7,45	2 762,50
28	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	322,440	6,82	2 199,04
29	M	628310001000.S	<i>Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou</i>	m2	370,806	4,65	1 724,25
30	K	712370393.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z profilovaných nopových fólií s presahom pre zelené strechy do 5°	m2	322,440	5,03	1 621,87
31	M	283230006600.S	<i>Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 20 mm</i>	m2	370,806	6,12	2 269,33
32	K	712370411.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov pre zelené strechy do 5°	m2	322,440	2,31	744,84
33	M	631490001000.S	<i>Doska z minerálnej vlny hydrofilná pre zelené strechy a steny, hrúbka 50 mm</i>	m2	338,562	16,90	5 721,70
34	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	644,880	0,87	561,05
35	M	693110004710.S	<i>Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2</i>	m2	741,612	1,21	897,35
36	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	73,235	13,18	965,24
37	M	553430005651.S	<i>Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm</i>	m	74,700	14,50	1 083,15
38	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	281,952	2,85	803,56

D 713 Izolácie tepelné 26 244,37

39	K	713000050.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t	m2	322,435	1,58	509,45
40	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	73,773	7,79	574,69
41	M	283720022300.S	<i>Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm</i>	m2	75,248	7,10	534,26
42	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	322,440	2,07	667,45
43	M	283750002100.S	<i>Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy</i>	m2	328,889	23,06	7 584,18
44	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	322,440	8,99	2 898,74
45	M	283720009000.S	<i>Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	m2	328,889	13,36	4 393,96
46	M	283720009300.S	<i>Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	m2	322,440	21,47	6 922,79
47	K	713191122.S	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	328,889	5,54	1 822,05
48	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	259,076	1,30	336,80

D 762 Konštrukcie tesárske 4 020,91

49	K	762215811.R	Demontáž rebríka	m	5,000	23,46	117,30
50	K	762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	73,773	22,13	1 632,60
51	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	146,470	3,80	556,59
52	M	605110000100.S	<i>Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I</i>	m3	4,145	365,98	1 516,99
53	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	4,145	4,97	20,60
54	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	38,441	4,60	176,83

D 764 Konštrukcie klampiarske 5 073,21

55	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 300 mm, sklon strechy do 30°	m	73,265	8,25	604,44
56	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 330 mm	m	73,265	42,35	3 102,77
57	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	72,445	1,49	107,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	3,000	37,56	112,68
59	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	2,01	4,02
60	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	39,505	1,95	77,03
61	K	764453875.S	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	2,000	2,01	4,02
62	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	16,000	58,94	943,04
63	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	8,000	1,73	13,84
64	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	2,000	1,98	3,96
65	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,737	2,00	99,47

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	3 350,00			
66	K	HZS000111.S1	Odstránenie prestrešenie vr. lividácie - ST2, ST3	hod	50,000	17,00	850,00
67	K	HZS000111.S2	Búracie práce	hod	50,000	17,00	850,00
68	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	100,000	16,50	1 650,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A02 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddel'ujúcich vykurované a nevykurované priestory

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 283,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 283,01	23,00%	1 445,09

Cena s DPH

v EUR

7 728,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy		
Objekt:	A02 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddel'ujúcich vykurované a nevykurované priestory		
Miesto:		Dátum:	11. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves	Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 283,01
HSV - Práce a dodávky HSV	6 283,01
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 019,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 260,77
99 - Presun hmôt HSV	3,13

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A02 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddel'ujúcich vykurované a nevykurované priestory

Miesto:

Dátum:

11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 283,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 283,01

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 019,11

1	K	611421411.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých - vyspravenie pred kladením tepelnej izolácie	m2	82,660	8,52	704,26
2	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	82,660	4,15	343,04
3	K	625254014.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	m2	82,660	48,05	3 971,81

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 260,77

4	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	82,660	5,62	464,55
5	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,133	33,98	140,44
6	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,133	10,78	44,55
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,133	18,44	76,21
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	165,320	0,55	90,93
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,133	15,05	62,20
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	41,330	1,74	71,91
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,133	75,00	309,98

D 99

Presun hmôt HSV

3,13

12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,500	1,25	3,13
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A03 - Sanácia vlhkosti stien

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 297,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 297,89	23,00%	5 818,51

Cena s DPH

v EUR

31 116,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy	Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	A03 - Sanácia vlhkosti stien	Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves		
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	25 297,89
HSV - Práce a dodávky HSV	21 263,93
2 - Zakladanie	3 043,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 401,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 797,11
99 - Presun hmôt HSV	21,39
PSV - Práce a dodávky PSV	1 558,96
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 558,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 475,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A03 - Sanácia vlhkosti stien

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 297,89

D	HSV	Práce a dodávky HSV					21 263,93
D	2	Zakladanie					3 043,89
1	K	216903111.S	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) stien	m2	90,216	33,74	3 043,89
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					13 401,54
2	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % - po osekani	m2	205,224	12,95	2 657,65
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	205,224	1,90	389,93
4	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	205,224	3,08	632,09
5	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	205,224	1,79	367,35
6	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	115,008	14,82	1 704,42
7	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	205,224	11,70	2 401,12
8	K	612465243.S	Vnútorný sanačný systém stien, vodonepriepustná suchá omietková zmes	m2	90,216	35,73	3 223,42
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	205,224	9,87	2 025,56
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 797,11
10	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	82,660	6,45	533,16
11	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	205,224	11,42	2 343,66
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,519	18,44	230,85
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	625,950	0,55	344,27
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,519	15,05	188,41
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	125,190	1,74	217,83
16	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,519	75,00	938,93
D	99	Presun hmôt HSV					21,39
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,111	1,25	21,39
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 558,96
D	784	Dokončovacie práce - maľby					1 558,96
18	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	205,224	1,48	303,73
19	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	82,660	1,58	130,60
20	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	205,224	5,48	1 124,63
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					2 475,00
21	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	50,000	16,50	825,00
22	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	100,000	16,50	1 650,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A04 - Zlepšenie tepelnej ochrany stien a a stropu nad vonkajším prostredím

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

110 691,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	110 691,45	23,00%	25 459,03

Cena s DPH

v EUR

136 150,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy	Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	A04 - Zlepšenie tepelnej ochrany stien a a stropu nad vonkajším prostredím	Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves		
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.		
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]		

Náklady z rozpočtu	110 691,45
HSV - Práce a dodávky HSV	104 959,08
1 - Zemné práce	24 597,14
2 - Zakladanie	679,09
5 - Komunikácie	7 968,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	49 392,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 946,60
99 - Presun hmôt HSV	376,09
PSV - Práce a dodávky PSV	782,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	782,37
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 950,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A04 - Zlepšenie tepelnej ochrany stien a a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto:

Dátum:

11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 691,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

104 959,08

D 1

Zemné práce

24 597,14

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	85,310	35,05	2 990,12
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	68,520	3,50	239,82
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	70,000	1,80	126,00
4	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	86,366	91,79	7 927,54
5	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	86,366	10,49	905,98
6	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	86,366	6,42	554,47
7	K	162201219.S	Príplatok za k.d.f. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	431,830	4,20	1 813,69
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	86,366	4,13	356,69
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 468,222	0,56	822,20
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	86,366	10,45	902,52
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	86,366	0,90	77,73
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	146,822	33,00	4 845,13
13	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,933	2,25	159,60
14	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	134,063	21,45	2 875,65

D 2

Zakladanie

679,09

15	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	73,905	3,63	268,28
16	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100	m	73,905	1,44	106,42
17	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	122,294	1,01	123,52
18	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	124,740	1,45	180,87

D 5

Komunikácie

7 968,05

19	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	38,425	65,85	2 530,29
20	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	7,875	17,00	133,88
21	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	122,834	19,70	2 419,83
22	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	125,291	17,54	2 197,60
23	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	148,905	4,61	686,45

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

49 392,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	59,171	2,35	139,05
25	K	622421622.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, - po osekaní omietok	m2	338,793	18,55	6 284,61
26	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	370,071	3,48	1 287,85
27	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	308,998	3,35	1 035,14
28	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	251,385	18,74	4 710,95
29	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	57,613	36,09	2 079,25
30	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	370,071	10,25	3 793,23
31	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	118,686	58,97	6 998,91
32	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	248,007	86,07	21 345,96
33	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	31,278	54,90	1 717,16
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 946,60
34	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	152,500	8,85	1 349,63
35	M	592170001500.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	154,025	1,80	277,25
36	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	379,291	3,92	1 486,82
37	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 137,873	1,50	1 706,81
38	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	379,291	2,65	1 005,12
39	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	379,291	2,31	876,16
40	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	379,291	1,02	386,88
41	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	338,793	1,20	406,55
42	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	81,905	17,06	1 397,30
43	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	104,260	3,57	372,21
44	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie vonkajších stien nad 2 m2, - 0,08900t	m2	338,793	7,64	2 588,38
45	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	68,250	18,44	1 258,53
46	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 730,000	0,55	1 501,50
47	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	68,250	15,05	1 027,16
48	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	682,500	1,74	1 187,55
49	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	68,250	75,00	5 118,75
D		99	Presun hmôt HSV				376,09
50	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	300,875	1,25	376,09
D		PSV	Práce a dodávky PSV				782,37
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				782,37
51	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	117,465	5,03	590,85
52	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	135,085	1,26	170,21
53	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,611	2,80	21,31
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				4 950,00
54	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	16,50	1 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	200,000	16,50	3 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A05 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

47 112,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	47 112,90	23,00%	10 835,97

Cena s DPH

v EUR

57 948,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Základnej školy
Objekt: **A05 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií**
Miesto:
Objednávateľ: Obec Krásna Ves
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026
Projektant: TERA green s.r.o.,
Bardejov
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		47 112,90
HSV - Práce a dodávky HSV		9 801,82
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		2 834,06
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		2 419,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		4 542,08
99 - Presun hmôt HSV		6,23
PSV - Práce a dodávky PSV		37 311,08
764 - Konštrukcie klampiarske		736,67
766 - Konštrukcie stolárske		26 469,16
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		9 678,61
784 - Dokončovacie práce - maľby		426,64

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy Základnej školy

Objekt: A05 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Objednávateľ: Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026

Projektant: TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 47 112,90

D HSV Práce a dodávky HSV 9 801,82

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 834,06

1	K	317160316.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	57,29	229,16
2	K	317160317.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	7,000	60,97	426,79
3	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm - pod parapety	m2	12,075	10,21	123,29
4	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	2,155	76,45	164,75
5	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	14,900	126,85	1 890,07

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 419,45

6	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	61,300	24,97	1 530,66
7	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	61,300	1,90	116,47
8	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	24,150	9,30	224,60
9	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	24,150	22,68	547,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 542,08

10	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	122,600	3,57	437,68
11	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	122,600	6,50	796,90
12	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	68,580	9,96	683,06
13	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	1,02	6,12
14	K	968062354.S	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	8,250	19,32	159,39
15	K	968062356.S	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	35,925	9,61	345,24
16	K	968072455.S	Vybúranie dverových zárubní plochy, -0,07600t	m2	3,890	33,13	128,88
17	K	968072456.S	Vybúranie dverových zárubní plochy, -0,06300t	m2	6,783	24,58	166,73
18	K	968072558.R	Vybúranie zasklenených stien s dverami, -0,06000t	m2	10,465	9,53	99,73
19	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,465	74,10	108,56
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,885	18,44	200,72
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	435,400	0,55	239,47
22	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,885	15,05	163,82
23	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	108,850	1,74	189,40
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,885	75,00	816,38

D 99 Presun hmôt HSV 6,23

25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,983	1,25	6,23
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 37 311,08

D 764 Konštrukcie klampiarske 736,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm	m	24,150	27,44	662,68
27	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	26,350	2,26	59,55
28	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,222	2,00	14,44
D 766 Konštrukcie stolárske							26 469,16
29	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	102,900	18,54	1 907,77
30	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	108,045	2,30	248,50
31	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	108,045	1,10	118,85
32	M	766001	Plastové okno 2100x2400mm - O01	ks	4,000	1 962,38	7 849,52
33	M	766002	Plastové okno 600x1600mm - O02	ks	2,000	421,69	843,38
34	M	766003	Plastové okno 900x1600mm - O03	ks	2,000	557,64	1 115,28
35	M	766004	Plastové okno 1500x1400mm - O04	ks	1,000	804,95	804,95
36	M	766005	Plastové okno 2100x1400mm - O05	ks	2,000	1 129,68	2 259,36
37	M	766006	plastové okno 1450x1400mm - O06	ks	1,000	794,00	794,00
38	M	766007	Plastové okno 1200x600mm - O07	ks	2,000	325,69	651,38
39	M	766008	Plastové okno 1150x600mm - O08	ks	2,000	305,64	611,28
40	M	766009	Plastové okno 1800x2400mm - O09	ks	1,000	1 689,00	1 689,00
41	K	766641071.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	23,400	20,54	480,64
42	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	24,570	2,30	56,51
43	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	24,570	1,10	27,03
44	M	766101	Plastové dvere 2000x2500mm - D01	ks	1,000	2 986,78	2 986,78
45	M	766102	Plastové dvere 1600x2500mm - D02	ks	1,000	2 480,60	2 480,60
46	M	766103	Plastové dvere 1000x2100mm - D03	ks	1,000	1 260,36	1 260,36
47	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	11,000	2,29	25,19
48	K	766694983.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	7,000	3,24	22,68
49	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	262,331	0,90	236,10
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							9 678,61
50	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,860	26,12	283,66
51	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	11,403	2,30	26,23
52	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	11,403	1,10	12,54
53	M	767001	Hliníkové dvere 2200x3230mm - D08	ks	1,000	9 260,35	9 260,35
54	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	95,828	1,00	95,83
D 784 Dokončovacie práce - maľby							426,64
55	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	61,300	1,48	90,72
56	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	61,300	5,48	335,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A06 - Inštalácia tieniacej techniky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 565,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 565,51	23,00%	1 740,07

Cena s DPH

v EUR

9 305,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy	Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	A06 - Inštalácia tieniacej techniky	Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves		
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 565,51
HSV - Práce a dodávky HSV	322,08
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	321,97
99 - Presun hmôt HSV	0,11
PSV - Práce a dodávky PSV	7 243,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 243,43

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy Základnej školy
Objekt: A06 - Inštalácia tieniacej techniky

Miesto:

Objednávateľ: Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026

Projektant: TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 565,51

D		HSV	Práce a dodávky HSV					322,08
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					321,97
1	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	4,638	10,25		47,54
2	K	625250782.S	Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,638	59,17		274,43
D		99	Presun hmôt HSV					0,11
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,085	1,25		0,11

D		PSV	Práce a dodávky PSV					7 243,43
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					7 243,43
4	K	767660150.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	19,06		38,12
5	M	611530004800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 600x1600 mm	ks	2,000	330,98		661,96
6	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	24,14		48,28
7	M	611530012000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 900x1600 mm	ks	2,000	370,85		741,70
8	K	767660160.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	30,98		30,98
9	M	611530026200.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1500x1400 mm	ks	1,000	470,69		470,69
10	K	767660160.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	30,98		30,98
11	M	611530022600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1450x1400 mm	ks	1,000	444,74		444,74
12	K	767660165.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	40,87		81,74
13	M	611530037000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 2100x1400 mm	ks	2,000	589,68		1 179,36
14	K	767660166.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	4,000	53,08		212,32
15	M	611530038000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 2100x2400 mm	ks	4,000	825,64		3 302,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A07 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 997,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	30 997,99	23,00%	7 129,54

Cena s DPH

v EUR

38 127,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy	Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	A07 - Zdravotechnika	Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves		
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	30 997,99
2 - Zakladanie	88,70
HSV - Práce a dodávky HSV	3 421,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 421,65
PSV - Práce a dodávky PSV	24 090,64
713 - Izolácie tepelné	1 015,19
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	8 083,11
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	5 209,22
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	9 783,12
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 397,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A07 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotovitel':

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 997,99

D		2 Zakladanie					88,70
1	K	279100015r	Prestup pre kanal.potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	3,000	21,45	64,35
2	K	279100031r	Prestup pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystreďiť cez dištančné objímky)	ks	1,000	24,35	24,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 421,65
---	-----	---------------------	----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 421,65
---	---	-------------------------------------	----------

3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	100,000	4,35	435,00
4	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehlá -0.00003t	cm	320,000	0,65	208,00
5	K	974031164.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	29,000	9,98	289,42
6	K	974042555.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 200 mm, -0,04600t	m	24,000	18,13	435,12
7	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,738	33,98	161,00
8	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatek za každých ďalších 3,5 m	t	4,738	10,78	51,08
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,738	15,05	71,31
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,738	1,74	8,24
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,738	18,44	87,37
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,680	0,55	39,97
13	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	4,738	210,00	994,98
14	K	973022361.S	Stavebné vysrávky	hod	16,000	40,01	640,16

D	PSV	Práce a dodávky PSV	24 090,64
---	-----	---------------------	-----------

D	713	Izolácie tepelné	1 015,19
---	-----	------------------	----------

15	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	87,000	5,01	435,87
16	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	50,000	4,20	210,00
17	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,000	4,31	64,65
18	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	22,000	4,98	109,56
19	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	5,79	86,85
20	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,000	5,89	88,35
21	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,953	1,40	13,93
22	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	9,953	0,50	4,98
23	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	9,953	0,10	1,00

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	8 083,11
---	-----	-----------------------------------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	50,000	23,87	1 193,50
25	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie spájané lisovaním d 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	15,000	31,74	476,10
26	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	22,000	38,29	842,38
27	K	722171135.S	Plasthliníkové potrubie spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	15,000	58,28	874,20
28	K	722150204.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	24,000	22,73	545,52
29	K	722150205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	7,000	26,42	184,94
30	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	24,56	49,12
31	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	428,81	857,62
32	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	30,000	6,63	198,90
33	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 20x1/2" mm	ks	30,000	7,28	218,40
34	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	30,000	6,12	183,60
35	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	30,000	23,22	696,60
36	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000	23,90	23,90
37	M	286220031200.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	1,000	68,38	68,38
38	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	10,30	10,30
39	M	551110016800.S	ZÁBRANA PROTI SPÄTNÉMU TOKU BA 295 6/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	92,13	92,13
40	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	4,000	3,83	15,32
41	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	4,000	11,92	47,68
42	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	6,000	4,57	27,42
43	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	6,000	18,52	111,12
44	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2,000	5,27	10,54
45	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	2,000	26,63	53,26
46	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	3,000	6,07	18,21
47	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	3,000	39,22	117,66
48	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	10,29	10,29
49	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	36,84	36,84
50	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,12	6,12
51	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	14,98	14,98
52	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	3,000	6,76	20,28
53	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	20,06	60,18
54	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	10,30	10,30
55	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	39,75	39,75
56	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného G 3/4	ks	4,000	5,07	20,28
57	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz	ks	4,000	21,21	84,84
58	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	4,000	5,70	22,80
59	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací 1/2", niklovaná mosadz, plast	ks	4,000	13,47	53,88
60	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	87,000	0,72	62,64
61	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	15,000	0,86	12,90
62	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	31,000	2,29	70,99
63	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	133,000	1,68	223,44
64	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	1,000	280,69	280,69
65	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	79,480	0,80	63,58
66	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	79,480	0,80	63,58
67	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	79,480	0,10	7,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm vrátane tvaroviek	m	10,000	27,60	276,00
69	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	15,000	27,25	408,75
70	K	721171501.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	11,000	16,10	177,10
71	K	721171503.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	15,000	20,02	300,30
72	K	721171506.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,000	26,80	134,00
73	K	721171508.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,000	36,89	184,45
74	K	721171209.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené vrátane tvaroviek	m	5,000	75,69	378,45
75	K	721171406.S	Potrúbie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	4,000	45,13	180,52
76	K	721171408.S	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	4,000	63,02	252,08
77	K	721171411.S	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité) vrátane tvaroviek	m	26,000	70,49	1 832,74
78	K	721172333.S	Montáž redukcie potrubia DN 100/75	ks	3,000	9,20	27,60
79	M	286540005600	Redukcia DN 100/75, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	1,80	5,40
80	K	877276048.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	9,000	5,48	49,32
81	M	286510007900.S	Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	2,50	22,50
82	K	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	3,000	5,50	16,50
83	M	286520010200.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	3,63	10,89
84	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	6,000	9,28	55,68
85	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	4,09	24,54
86	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	6,000	7,74	46,44
87	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	12,26	73,56
88	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	4,000	3,92	15,68
89	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	9,000	4,60	41,40
90	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	8,000	6,68	53,44
91	K	721290111.S	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	100,000	1,27	127,00
92	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	39,72	397,20
93	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	51,165	1,10	56,28
94	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	51,165	1,10	56,28
95	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	51,165	0,10	5,12

D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmetov					9 783,12
96	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	4,70	18,80
97	M	552380012700	Madlo sklopné oblúkové	ks	2,000	40,03	80,06
98	M	552380013000	Madlo pevné	ks	2,000	120,00	240,00
99	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	64,52	322,60
100	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	5,000	471,36	2 356,80
101	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej pre imobilných s rovným odpadom	ks	1,000	41,51	41,51
102	M	642340000600.S 1	Misa záchodová keramickej kombinovaná pre imobilných s vodorovným odpadom	ks	1,000	226,59	226,59
103	M	551620019700.S	Prípojovacia manžeta na WC, DN 110, s viacerými tesniacimi manžetami, PE	ks	6,000	6,21	37,26
104	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	3,75	22,50
105	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	6,000	82,96	497,76
106	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	26,79	53,58
107	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramickej s plastovou mrežou	ks	2,000	198,64	397,28
108	K	725219401.S	Montáž umývadla, umývadielka keramickej na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	46,52	279,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	83,99	251,97
110	M	642210000500.S	Umývadlielko keramické stenové	ks	2,000	73,02	146,04
111	M	642110000600.S	Umývadlo pre imobilných	ks	1,000	395,21	395,21
112	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	3,000	76,50	229,50
113	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	3,000	192,37	577,11
114	K	725245103.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	3,000	64,90	194,70
115	M	552260001500.S	Sprchové dvere jednodieline rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	3,000	300,98	902,94
116	K	725245113.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	3,000	60,42	181,26
117	M	552260000200.S	Sprchová stena pevná rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	3,000	201,00	603,00
118	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	18,00	144,00
119	M	551450003800.S	Batéria umývadlová páková	ks	8,000	32,63	261,04
120	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	5,00	15,00
121	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	3,000	61,08	183,24
122	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	4,000	9,50	38,00
123	M	551620005300.S 1	Zápachová uzáver komplet DN32	ks	4,000	46,33	185,32
124	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	9,000	13,70	123,30
125	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	6,000	87,58	525,48
126	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek, žľabov DN 50	ks	3,000	20,11	60,33
127	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	95,913	1,10	105,50
128	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	95,913	0,80	76,73
129	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	95,913	0,10	9,59

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 397,00	
130	K	HZS000211.S	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000	350,00	350,00
131	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	51,000	16,50	841,50
132	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	43,000	16,50	709,50
133	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	28,00	896,00
134	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	30,00	600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A08 - Vykurovanie

Časť:

A08.1 - Zdroj

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 099,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	14 099,56	23,00%	3 242,90

Cena s DPH

v EUR

17 342,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Základnej školy
Objekt: A08 - Vykurovanie
Časť: **A08.1 - Zdroj**
Miesto:
Objednávateľ: Obec Krásna Ves
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026
Projektant: TERA green s.r.o.,
Bardejov
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	14 099,56
HSV - Práce a dodávky HSV	640,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	640,00
713 - Izolácie tepelné	225,69
PSV - Práce a dodávky PSV	9 717,87
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	2 995,10
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	4 884,44
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	657,91
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 180,42
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 967,00
OST - Ostatné	1 549,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A08 - Vykurovanie

Čast':

A08.1 - Zdroj

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotovitel':

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 099,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV					640,00
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					640,00
1	K	612401191	Stavebné vysrávky	sub	1,000	640,00	640,00

D	713	Izolácie tepelné					225,69
2	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	11,000	5,01	55,11
3	M	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	3,000	3,95	11,85
4	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	3,000	4,20	12,60
5	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,000	4,98	24,90
6	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	5,79	57,90
7	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,000	5,89	58,90
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,213	1,40	3,10
9	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	2,213	0,50	1,11
10	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,213	0,10	0,22

D	PSV	Práce a dodávky PSV					9 717,87
D	731	Ústredné kúrenie - kotolne					2 995,10
11	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	3,000	92,05	276,15
12	M	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW alebo ekvivalent	sada	3,000	614,03	1 842,09
13	M	9569445.1	Upevnenie na stenu pre RMS DN25 alebo ekvivalent	ks	3,000	69,15	207,45
14	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50 alebo ekvivalent	ks	3,000	181,06	543,18
15	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	28,689	3,20	91,80
16	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	28,689	1,10	31,56
17	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	28,689	0,10	2,87

D	732	Ústredné kúrenie, strojovne					4 884,44
18	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zbierača združeného	ks	1,000	26,90	26,90
19	M	484810008700.S	Rozdeľovač 3-násobný, modulárny DN 32, výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	740,00	740,00
20	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	1,000	7,70	7,70
21	M	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	66,27	66,27
22	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	8,75	8,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	75,65	75,65
24	M	7613000	MK 3/4", guľový kohút so zaistením alebo ekvivalent	ks	2,000	47,90	95,80
25	K	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	132,06	132,06
26	M	Z018469	Vitocell 100-E SVPA 200L alebo ekvivalent	ks	1,000	930,00	930,00
27	K	791741107.S	Montáž stroja elektrického, úprava vody	ks	1,000	67,95	67,95
28	M	7938283	Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent	ks	1,000	1 480,62	1 480,62
29	K	732331929.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom	súb.	1,000	835,74	835,74
30	M	5511862000.2	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	33,30	333,00
31	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	48,004	1,15	55,20
32	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	48,004	0,50	24,00
33	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	48,004	0,10	4,80

D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					657,91
34	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	3,000	16,50	49,50
35	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	3,000	19,38	58,14
36	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	5,000	30,60	153,00
37	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	10,000	35,34	353,40
38	K	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	11,000	1,01	11,11
39	K	733191202.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	15,000	1,24	18,60
40	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	6,438	1,45	9,34
41	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	6,438	0,65	4,18
42	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	6,438	0,10	0,64

D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.					1 180,42
43	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	7,000	5,70	39,90
44	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, plast	ks	7,000	13,47	94,29
45	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	6,000	3,83	22,98
46	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	6,000	11,92	71,52
47	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2,000	5,27	10,54
48	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	2,000	26,63	53,26
49	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	6,07	24,28
50	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	4,000	39,22	156,88
51	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,12	6,12
52	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	14,98	14,98
53	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	5,07	5,07
54	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz	ks	1,000	21,21	21,21
55	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	7,96	7,96
56	M	ZK04657	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	315,90	315,90
57	K	734291112.S	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	32,50	325,00
58	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	11,699	0,30	3,51
59	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	11,699	0,50	5,85
60	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	11,699	0,10	1,17

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 967,00
61	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	16,50	660,00
62	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	30,000	16,50	495,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A08 - Vykurovanie

Časť:

A08.2 - Vykurovací systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

33 895,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	33 895,16	23,00%	7 795,89

Cena s DPH

v EUR

41 691,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Základnej školy
Objekt: A08 - Vykurovanie
Časť: **A08.2 - Vykurovací systém**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Krásna Ves
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026
Projektant: TERA green s.r.o.,
Bardejov
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	33 895,16
HSV - Práce a dodávky HSV	478,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	478,59
PSV - Práce a dodávky PSV	28 817,07
713 - Izolácie tepelné	4 766,77
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	13 541,39
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 185,10
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	8 323,81
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 599,50

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A08 - Vykurovanie

Čast':

A08.2 - Vykurovací systém

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant: TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotovitel':

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 895,16

D	HSV	Práce a dodávky HSV					478,59
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					478,59
1	K	971035821.S	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	350,000	0,40	140,00
2	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	20,000	9,98	199,60
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,811	33,98	27,56
4	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,811	10,78	8,74
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,811	15,05	12,21
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,811	1,74	1,41
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,811	18,44	14,95
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,220	0,55	8,92
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	0,811	80,40	65,20

D	PSV	Práce a dodávky PSV	28 817,07				
D	713	Izolácie tepelné	4 766,77				
10	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	510,000	5,01	2 555,10
11	M	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	300,000	3,95	1 185,00
12	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	110,000	4,20	462,00
13	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	40,000	4,31	172,40
14	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	60,000	4,98	298,80
15	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	46,733	1,40	65,43
16	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	46,733	0,50	23,37
17	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	46,733	0,10	4,67

D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					13 541,39
18	K	722171130.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm + (kolená, T-kusy, spojky...)	m	300,000	19,50	5 850,00
19	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm + (kolená, T-kusy, spojky...)	m	110,000	23,87	2 625,70
20	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 26 mm + (kolená, T-kusy, spojky...)	m	40,000	31,74	1 269,60
21	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm + (kolená, T-kusy, spojky...)	m	60,000	38,29	2 297,40
22	K	734223257.S1	Montáž zverného šróbenia	ks	60,000	4,35	261,00
23	M	1627618	HERZ Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 18 s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom G 3/4 alebo ekvivalent	ks	60,000	3,90	234,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	510,000	0,72	367,20
25	K	733167212.1	Montáž tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	34,50	345,00
26	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	132,499	1,45	192,12
27	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	132,499	0,65	86,12
28	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	132,499	0,10	13,25
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							2 185,10
29	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	60,000	5,60	336,00
30	M	1393711	HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením alebo ekv.	ks	30,000	12,90	387,00
31	M	1773367	HRZ Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením alebo ekvivalent	ks	30,000	17,60	528,00
32	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	30,000	2,52	75,60
33	M	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C alebo ekvivalent	ks	30,000	17,60	528,00
34	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	31,10	311,00
35	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	21,656	0,30	6,50
36	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	21,656	0,50	10,83
37	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	21,656	0,10	2,17
D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá							8 323,81
38	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	m2	290,000	0,70	203,00
39	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	30,000	7,01	210,30
40	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	30,000	3,12	93,60
41	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	14,45	101,15
42	M	K00216004009016011	Radiátor KORAD 21K 600x0400 alebo ekvivalent	ks	4,000	110,03	440,12
43	M	K00216006009016011	Radiátor KORAD 21K 600x0600 alebo ekvivalent	ks	1,000	127,46	127,46
44	M	K00226006009016011	Radiátor KORAD 22K 600x0600 alebo ekvivalent	ks	2,000	142,97	285,94
45	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	15,25	45,75
46	M	K00226008009016011	Radiátor KORAD 22K 600x0800 alebo ekvivalent	ks	3,000	176,98	530,94
47	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	16,25	65,00
48	M	K00216010009016011	Radiátor KORAD 21K 600x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	184,62	184,62
49	M	K00216012009016011	Radiátor KORAD 21K 600x1200 alebo ekvivalent	ks	1,000	210,66	210,66
50	M	K00226010009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	213,45	213,45
51	M	K00226012009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1200 alebo ekvivalent	ks	1,000	242,61	242,61
52	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	11,000	21,06	231,66
53	M	K00226014009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1400 alebo ekvivalent	ks	3,000	278,69	836,07
54	M	K00226016009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1600 alebo ekvivalent	ks	5,000	311,64	1 558,20
55	M	K00226018009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1800 alebo ekvivalent	ks	3,000	345,97	1 037,91
56	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	15,00	60,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	K00229004009016011	Radiátor KORAD 22K 900x0400 alebo ekvivalent	ks	1,000	189,78	189,78
58	M	K00229005009016011	Radiátor KORAD 22K 900x0500 alebo ekvivalent	ks	1,000	190,36	190,36
59	M	K00229006009016011	Radiátor KORAD 22K 900x0600 alebo ekvivalent	ks	2,000	216,59	433,18
60	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	17,29	17,29
61	M	K00229008009016011	Radiátor KORAD 22K 900x0800 alebo ekvivalent	ks	1,000	265,97	265,97
62	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	30,000	11,79	353,70
63	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	81,287	1,65	134,12
64	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	81,287	0,65	52,84
65	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	81,287	0,10	8,13

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4 599,50			
66	K	HZS000312.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	600,00	600,00
67	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	16,50	792,00
68	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	39,000	16,50	643,50
69	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	28,000	28,00	784,00
70	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	15,000	32,00	480,00
71	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	25,00	900,00
72	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie vykurovacieho systému	sub	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A09 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

34117873

SK2020417091

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 436,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 436,79	23,00%	5 850,46

Cena s DPH

v EUR

31 287,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy	Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	A09 - Vzduchotechnika	Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves		
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	25 436,79
HSV - Práce a dodávky HSV	977,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	977,12
PSV - Práce a dodávky PSV	23 046,67
713 - Izolácie tepelné	914,40
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	22 132,27
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	475,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	938,00

ROZPOČET

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy					Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	A09 - Vzduchotechnika					Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:						Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves						
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 436,79

D		HSV	Práce a dodávky HSV				977,12
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				977,12
1	K	971036010.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	50,000	1,09	54,50
2	K	971036016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	130,000	1,60	208,00
3	K	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	270,000	2,13	575,10
4	K	971036021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	30,000	2,83	84,90
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,261	15,30	3,99
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,261	18,44	4,81
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,261	0,55	0,14
8	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	0,261	175,00	45,68

D		PSV	Práce a dodávky PSV				23 046,67
D		713	Izolácie tepelné				914,40
9	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	20,000	7,18	143,60
10	M	283320004600.S	Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku a AL fóliou	m2	20,000	38,54	770,80

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				22 132,27
11	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného veľkosť: 100	ks	11,000	9,97	109,67
12	M	429110005100	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 Design CZ, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	10,000	110,56	1 105,60
13	M	429110005100i	Ventilátor malý, axiálny DECOR 200 Design CZ, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	1,000	135,45	135,45
14	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	8,000	108,50	868,00
15	M	3599551r	Stenová rekuperačná jednotka, inVENTer typ iV14-Maxair Corner aleko ekvivalent	ks	8,000	878,00	7 024,00
16	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	6,000	5,24	31,44
17	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	6,000	3,27	19,62
18	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	12,000	6,47	77,64
19	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	12,000	5,26	63,12
20	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	6,000	6,76	40,56
21	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	6,000	6,69	40,14
22	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	6,000	7,83	46,98
23	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	6,000	8,31	49,86
24	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	3,000	12,64	37,92
25	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	3,000	8,94	26,82
26	K	769021292.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	5,97	11,94
27	M	429850003100.S	Koleno 45° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	8,62	17,24
28	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	4,59	18,36
29	M	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	10,15	40,60
30	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	4,58	4,58
31	M	429850008100.S	Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	10,15	10,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	5,000	8,14	40,70
33	M	429850018100.S	Prechod symetrický DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	7,45	29,80
34	M	429850018300.S	Prechod symetrický DN 200/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	4,62	4,62
35	K	769021385.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	1,000	5,47	5,47
36	M	429850018500.S	Prechod symetrický DN 250/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	10,17	10,17
37	K	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	7,000	7,08	49,56
38	M	429850024700.S	Nadstavec kruhový DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	7,95	47,70
39	M	429850024800.S	Nadstavec kruhový DN 160/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	4,51	4,51
40	K	769021448.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 225-315	ks	1,000	4,85	4,85
41	M	429850025100.S	Nadstavec kruhový DN 250/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	9,07	9,07
42	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	3,000	6,81	20,43
43	M	429720250700.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 500x150 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	3,000	6,97	20,91
44	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie	ks	5,000	40,15	200,75
45	M	429720044200.S	Žalúzia protidažďová hliníková, d315 mm	ks	2,000	8,22	16,44
46	M	429720044200.S 2	Žalúzia protidažďová hliníková, d250 mm	ks	1,000	75,64	75,64
47	M	429720044200.S 1	Žalúzia protidažďová hliníková, d160 mm	ks	2,000	76,15	152,30
48	K	769052021.S	Montáž rekuperačnej jednotky, prietok do 1000 m3/h	ks	1,000	1 790,32	1 790,32
49	M	429530016500.S	Vzduchotechnická jednotka, Area Duplex 770 Inter-H + príslušenstvo alebo ekvivalent	ks	1,000	9 420,00	9 420,00
50	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	30,000	2,56	76,80
51	M	386544	Záves VZT rozvodu	ks	20,000	1,20	24,00
52	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	217,837	1,60	348,54

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 475,00

53	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	1,000	100,00	100,00
54	M	186964r	Regulátor MZ-Home	ks	1,000	375,00	375,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 938,00

55	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	20,00	480,00
56	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	380,00	380,00
57	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	50,00	50,00
58	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	7,00	28,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A10 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

100 115,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	100 115,96	23,00%	23 026,67

Cena s DPH

v EUR

123 142,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy	Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	A10 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie	Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves		
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	100 115,96
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	5 676,35
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	14 207,56
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	1 394,14
D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	1 318,81
D5 - 210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje	309,60
D6 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	33 215,03
D7 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	8 488,74
D8 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	5 677,96
D9 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	14 031,00
D10 - 213 2 PPV a HZS	16 560,00
D11 - 220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	535,00
D12 - 220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn.inštal	95,91

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy Základnej školy

Objekt: A10 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Objednávateľ: Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026

Projektant: TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 100 115,96

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 5 676,35

1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	200,000	1,72	344,00
2	M	345651I522	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 102296 : HFX Turbo 20, bezhalogénová, svetlosivá	m	200,000	0,62	124,00
3	M	345659I102	Príchytka PVC (klip) s čelustami 043325 : SCLX 20, bezhalogénová, svetlosivá	kus	200,000	1,35	270,00
4	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	200,000	1,85	370,00
5	M	345651I523	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 102297 : HFX Turbo 25, bezhalogénová, svetlosivá	m	200,000	0,86	172,00
6	M	345659I104	Príchytka PVC (klip) s čelustami 043327 : SCLX 25, bezhalogénová, svetlosivá	kus	200,000	1,33	266,00
7	K	210010012	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D25 (d23)mm	m	100,000	1,57	157,00
8	M	345654I003	Rúrka el-inšt PP tuhá 087217 : HFIRM Turbo 25, s hrdlom, bezhalogénová, svetlosivá	m	100,000	2,36	236,00
9	M	345659I143	Príchytka PC (klip) s čelustami 041429 : HFCL 25, bezhalogénová, svetlosivá	kus	110,000	0,29	31,90
10	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	100,000	3,76	376,00
11	M	345710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	m	100,000	2,82	282,00
12	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	50,000	3,50	175,00
13	M	345711K020	Kanáel el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely	m	50,000	9,90	495,00
14	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	67,000	2,01	134,67
15	M	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	67,000	0,42	28,14
16	K	210010306P	Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	8,000	2,24	17,92
17	M	345602K000	Krabica KP prístrojová 1-nás : KEZ KB, do zateplenia hr. 50÷200mm, pre zapustené spínače, zásuvky ...	kus	8,000	18,85	150,80
18	M	345602K010	Prístrojová doska : MDZ KB, do zateplenia hr.50÷200mm [120x120] pre povrchovú montáž spínačov, zásuviek, svietidiel ...	kus	8,000	18,85	150,80
19	K	211010001P	Montáž protipožiarnej skrutkovej kotvy	kus	90,000	1,36	122,40
20	M	345958O502	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D5mm, galv. zink. (G)	kus	40,000	0,80	32,00
21	M	345958O504	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D6mm, galv. zink. (G)	kus	50,000	1,20	60,00
22	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	894,000	1,76	1 573,44
23	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/>45mm)	kus	894,000	0,12	107,28

D D3 210 04 Vonkajšie vedenie NN 14 207,56

24	K	210040711P	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie	kus	63,000	7,84	493,92
25	K	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	2 150,000	5,73	12 319,50

D 210 10 Ukončér súbory pre káble 1 394,14

26	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvážači, zapojenie 4-6 mm2	kus	164,000	6,80	1 115,20
----	---	-----------	---	-----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	4,000	8,01	32,04
28	K	210100138	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 10-16 mm2	kus	1,000	5,90	5,90
29	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	50,000	4,82	241,00

D		D4	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	1 318,81			
30	K	210110006P	Montáž scénarovej jednotka	kus	1,000	14,20	14,20
31	M	345359A220.1	Scénarová jednotka Ioxone Touch Pure Flex Free	kus	1,000	253,67	253,67
32	K	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	4,000	8,49	33,96
33	M	345401L161	Zásuvka 1-nás., bez rámičky (oc) biela	kus	4,000	5,79	23,16
34	M	345531L001	Rámik 1-násobný biely	kus	4,000	1,03	4,12
35	K	210111022	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	44,000	9,56	420,64
36	M	345411L161	Zásuvka 2-nás. kompletná (oc) biela	kus	44,000	7,24	318,56
37	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	15,000	10,36	155,40
38	M	345420L132	Zásuvka 1-nás.IP55 :nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá	kus	15,000	6,34	95,10

D		D5	210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje	309,60			
39	K	210140431	Montáž a zapojenie kompletných skriniek s 1-tlač ovládačom	kus	1,000	8,26	8,26
40	M	3581360C03	Skrinka Ex plastová, núdzové červené STOP hribové tlačidlo	kus	1,000	301,34	301,34

D		D6	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	33 215,03			
41	K	210190001-P	Montáž meteostanice na konzolu	kus	1,000	76,00	76,00
42	M	357000A052.5	Meteostanica Tree + montážna konzola	kus	1,000	652,36	652,36
43	K	210190001-R	Montáž nabíjacej stanice	kus	1,000	10,98	10,98
44	M	357994T040.9	Nabíjacia stanica WALL BOX 7,5kW	kus	1,000	1 060,00	1 060,00
45	K	210190001/P	Pripojenie vodomeru	kus	1,000	32,00	32,00
46	K	210190001P	Montáž zásuvkovej rozvodnice	kus	2,000	10,98	21,96
47	M	357555D793	Rozvodnica zásuvková 2x400V/16A/5, 4x250V : ROS 11/FI-23, istená (16A/3C + 2x 16A/1B) + PCH/3f, IP54	kus	2,000	162,78	325,56
48	K	210190001P.2	Montáž tlačidlového ovládača LOXONE	kus	15,000	18,65	279,75
49	M	357000A052.2	Tlačidlový ovládač Loxone Touch Tree	kus	15,000	98,75	1 481,25
50	K	210190001P.3	Montáž senzoru Tree	kus	10,000	18,65	186,50
51	M	357000A052.3	Komfortný senzor Tree biela	kus	10,000	270,39	2 703,90
52	K	210190001P.4	Montáž teplotného čidla	kus	12,000	26,50	318,00
53	M	357000A052.4	1-Wire teplotný čip v púzde	kus	12,000	16,21	194,52
54	K	210190001P/1	Montáž senzora prítomnosti	kus	11,000	21,00	231,00
55	M	357000A052.1	Senzor prítomnosti Loxone Tree	kus	11,000	118,75	1 306,25
56	K	210190002.P	Pripojenie plynomeru	kus	1,000	35,00	35,00
57	K	210190006P	Montáž rozvádzača RH	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
58	M	357000A042.1	Rozvádzač RH	kus	1,000	20 800,00	20 800,00

D		D7	210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	8 488,74			
59	K	210200617P	Montáž svetidiel	kus	73,000	20,38	1 487,74
60	M	348000A001	Svetidlo ozn. F, s pohyb.snímačom	kus	8,000	71,40	571,20
61	M	348000A001.1	Svetidlo ozn. H, stropné prachotes.	kus	24,000	96,78	2 322,72
62	M	348000A001.2	Svetidlo ozn. C1	kus	4,000	60,60	242,40
63	M	348000A001.3	Svetidlo ozn. E	kus	17,000	74,60	1 268,20
64	M	348000A001.5	Svetidlo ozn. A	kus	10,000	181,40	1 814,00
65	M	348000A006.5	LED žiarovka 10W	kus	4,000	2,97	11,88
66	M	348000A007.1	Svetidlo ozn. N	kus	7,000	76,10	532,70
67	M	348000A007.2	Svetidlo ozn. NH	kus	3,000	79,30	237,90

D		D8	210 22 Vedenia uzemňovacie	5 677,96			
68	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	116,000	3,70	429,20
69	M	3549000O33	Ploché uzemňovacie vodiče (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	m	116,000	2,64	306,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	35,000	1,29	45,15
71	M	3549000O05	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	m	35,000	4,91	171,85
72	M	3549000S04.1	Príloška 5228123, typ 156 K8-10 ST	kus	20,000	0,78	15,60
73	M	3549026O12	Podpera vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 55mm. sivá	kus	5,000	1,67	8,35
74	M	3549076O01	Páska antikoročná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	1,000	14,16	14,16
75	K	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	175,000	10,69	1 870,75
76	M	3549001O70	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	145,000	0,97	140,65
77	M	3549001O82	Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	m	30,000	3,19	95,70
78	M	3549001O88	- distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 172 AR, na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom teploty	kus	3,000	5,48	16,44
79	M	3549020O07	- adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, montáž na podpery 165 MBG	kus	140,000	0,07	9,80
80	M	3549020O09.2	Strešný držiak vedenia 5218700, typ 165 MBG-8-10	kus	140,000	3,67	513,80
81	M	3549026O11	Podpera vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 30mm. sivá	kus	140,000	0,98	137,20
82	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	5,000	17,40	87,00
83	M	3549034O11	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x1500)mm	kus	5,000	30,15	150,75
84	M	3549035O03	Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16, s ochranou hrany a svorkou (D373mm)	kus	4,000	48,21	192,84
85	M	3549035O41	- držiak zachytávacej tyče D16 (Zn-VZ) na konštrukciu : 5412609, typ 113 Z-16, vnút. závit držiaka M8, mont. výška 20mm	kus	2,000	3,87	7,74
86	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	70,000	1,45	101,50
87	M	3549041O00	Svorka skúšobná, rozpojovacia (Zn-G) : 5335140, typ 223 O DIN ZN, pre vodič D8-10/16, otvorená	kus	1,000	7,10	7,10
88	M	3549041O03	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	14,000	7,82	109,48
89	M	3549041O90	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, bez skrutky, pre vodič D8-10 (pre 1 skrutku M10)	kus	50,000	0,98	49,00
90	M	3549044O82	Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA, s prítlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka,matica)	kus	5,000	57,69	288,45
91	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	59,000	7,64	450,76
92	M	3549040O62.1	Svorka krížová - pás x pás (FT-FT) : 5314572, typ 256 S6 FT	kus	17,000	2,56	43,52
93	M	3549040O66.6	Rýchlospojka 5311707, typ 249 B ST BP	kus	35,000	1,94	67,90
94	M	3549040O91	Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)	kus	5,000	11,10	55,50
95	M	3549041O92	Svorka, koncový diel (Zn-G) : 5320011, typ 280 8-10, pre vodič D8-10, upevňovací otvor D11 (2x M6)	kus	2,000	4,26	8,52
96	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	31,34	31,34
97	M	3549090O05	Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	1,000	10,12	10,12
98	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	5,000	2,75	13,75
99	M	3549071O02	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	5,000	4,23	21,15
100	K	210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	5,000	2,79	13,95
101	M	3549070O10	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	5,000	38,54	192,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	210810054	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16	m	50,000	4,82	241,00
103	M	341203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	50,000	10,72	536,00
104	K	210860262P	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JQTQ 4x0,8	m	600,000	1,97	1 182,00
105	M	341672H057	Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tieneny : J-H(St)H 4x2x0.8 B2ca-s1,d1,a1	m	600,000	1,85	1 110,00
106	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	1 340,000	2,30	3 082,00
107	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	1 200,000	1,78	2 136,00
108	M	341228E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1	m	120,000	2,36	283,20
109	M	341228E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 3x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	2,36	47,20
110	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	650,000	2,28	1 482,00
111	M	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	650,000	2,51	1 631,50
112	K	210880315	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5	m	100,000	2,28	228,00
113	M	341216E310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	100,000	2,67	267,00
114	K	210880316	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	100,000	2,28	228,00
115	M	341216E320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	100,000	3,84	384,00
116	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	125,000	2,64	330,00
117	M	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	40,000	5,64	225,60
118	M	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	85,000	7,50	637,50

D	D10	213 2	PPV a HZS				16 560,00
119	K	213290010P	Pomocné práce	hod	20,000	20,00	400,00
120	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	100,000	24,90	2 490,00
121	K	213290041	Demontáž bleskozvodu	hod	20,000	24,90	498,00
122	K	213290101.	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	50,000	24,90	1 245,00
123	K	213290111.P	Programovanie - príprava	hod	30,000	24,90	747,00
124	K	213290111P	Programovanie na stavbe	hod	90,000	43,50	3 915,00
125	K	213290111P.	Projektový manažment	hod	40,000	43,50	1 740,00
126	K	213290130P	Koordinácia postupu prác s ostatnými profesiami	hod	28,000	28,00	784,00
127	K	213290140P	Spolupráca s dodávateľmi pri zapojovaní a skúškach	hod	15,000	40,00	600,00
128	K	213290151.1	Drobné vysprávk y a sádrovanie	hod	15,000	25,00	375,00
129	M	5854000E04	Sadra biela, balenie 1kg	balenie	15,000	1,40	21,00
130	K	213291000P	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
131	K	213291002.P	Koordinácia s dodávateľom UK	hod	15,000	25,00	375,00
132	K	213291101P	Videodokumentácia elektroinšt.rozvodov pred omietaním	kus	1,000	400,00	400,00
133	K	213291102P	Spracovanie PD skutkového vyhotovenia	kus	1,000	1 570,00	1 570,00

D	D11	220 28	Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu				535,00
134	K	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	250,000	1,30	325,00
135	M	341812I044.1	Kábel dátový FTP - CAT 5e, LSZH	m	250,000	0,84	210,00

D	D12	220 30	Formy káblové a drôtové, doplnky vn.inštal				95,91
136	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	3,000	12,00	36,00
137	M	345531L001.3	Rámik 1-násobný , biely	kus	3,000	1,08	3,24
138	M	374305L111	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 5e U/UTP (UTP), bez rámika, biela	kus	3,000	18,89	56,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

A11 - Debarierizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

58 876,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	58 876,46	23,00%	13 541,59

Cena s DPH

v EUR

72 418,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy	Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	A11 - Debarierizácia	Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves		
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	58 876,46
HSV - Práce a dodávky HSV	6 176,78
1 - Zemné práce	2 460,04
2 - Zakladanie	1 726,24
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	778,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	969,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	201,98
99 - Presun hmôt HSV	40,67
PSV - Práce a dodávky PSV	51 544,68
713 - Izolácie tepelné	46,82
763 - Konštrukcie - drevostavby	465,07
766 - Konštrukcie stolárske	411,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	49 132,63
771 - Podlahy z dlaždíc	300,75
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 083,41
784 - Dokončovacie práce - maľby	104,22
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 155,00

ROZPOČET

Stavba:		Obnova budovy Základnej školy				Dátum:		11. 8. 2026	
Objekt:		A11 - Debarierizácia				Projektant:		TERA green s.r.o., Bardejov	
Miesto:						Spracovateľ:			
Objednávateľ:		Obec Krásna Ves							
Zhotoviteľ:		HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 876,46

DHSVPráce a dodávky HSV

6 176,78

D1Zemné práce

2 460,04

1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	11,670	91,79	1 071,19
2	K	132211139.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	11,670	10,49	122,42
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	11,670	6,42	74,92
4	K	162201219.S	Priplatok za k.d.f. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	58,350	4,20	245,07
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,670	4,13	48,20
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	198,390	0,56	111,10
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	11,670	10,45	121,95
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,670	0,90	10,50
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,839	33,00	654,69

D2Zakladanie

1 726,24

10	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,900	85,69	162,81
11	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	11,670	133,97	1 563,43

D3Zvislé a kompletne konštrukcie

778,35

12	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	21,96	21,96
13	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	2,000	76,45	152,90
14	K	340291111.S	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	7,200	2,95	21,24
15	K	340291112.S	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	7,200	4,50	32,40
16	K	342240231.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na murovaciu penu	m2	7,830	35,45	277,57
17	K	342240261.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na murovaciu penu	m2	6,003	42,89	257,47
18	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	2,700	2,57	6,94
19	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	2,070	3,80	7,87

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

969,50

20	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	29,664	1,90	56,36
21	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	29,664	3,08	91,37
22	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	13,984	1,79	25,03
23	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	13,984	10,90	152,43
24	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	13,984	11,70	163,61
25	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	29,664	9,87	292,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	4,360	0,19	0,83
27	M	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	5,014	0,67	3,36
28	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	4,360	0,70	3,05
29	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	0,898	3,89	3,49
30	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	4,360	26,14	113,97
31	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	4,360	14,50	63,22
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							201,98
32	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	4,360	4,35	18,97
33	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	4,360	6,45	28,12
34	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,218	110,69	24,13
35	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	4,360	6,01	26,20
36	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,360	3,12	13,60
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,593	18,44	10,93
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,650	0,55	16,31
39	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,593	15,05	8,92
40	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,930	1,74	10,32
41	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,593	75,00	44,48
D 99 Presun hmôt HSV							40,67
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,538	1,25	40,67
D PSV Práce a dodávky PSV							51 544,68
D 713 Izolácie tepelné							46,82
43	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	4,360	0,82	3,58
44	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	5,014	0,46	2,31
45	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	4,360	6,70	29,21
46	M	283720007500.S	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	4,447	2,50	11,12
47	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,462	1,30	0,60
D 763 Konštrukcie - drevostavby							465,07
48	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	2,970	44,00	130,68
49	K	763135035.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 15 mm - protipožiarne	m2	4,360	72,20	314,79
50	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,455	4,40	19,60
D 766 Konštrukcie stolárske							411,78
51	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	29,13	29,13
52	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	23,54	23,54
53	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	1,000	129,84	129,84
54	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	92,13	92,13
55	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	133,47	133,47
56	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,081	0,90	3,67
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							49 132,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	767163035.S	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	66,400	55,64	3 694,50
58	M	553520002900.S	Zábradlie na rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	66,400	64,50	4 282,80
59	K	767230000.S	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie	m	5,200	62,56	325,31
60	M	553520001400.S	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	5,200	79,60	413,92
61	K	767230075.S	Montáž prídavného madla na zábradlie	m	52,400	28,27	1 481,35
62	M	553520003700.S	Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované	m	52,400	17,89	937,44
63	K	767251125.S	Montáž podest z oceľových pochôdných lisovaných roštov zváraním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	72,510	30,64	2 221,71
64	M	553430010115.S	Rošt podlahový z tahokovu žiarozink, rozmer oka 47x13 mm, výška 50 mm	m2	73,960	165,01	12 204,14
65	K	767995102.S	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie schodiska a rampy vr. povrchovej úpravy a kotvenia	kg	3 098,658	7,45	23 085,00
66	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	486,462	1,00	486,46
D 771			Podlahy z dlaždíc				300,75
67	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	4,360	24,69	107,65
68	M	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava - podľa účelu	m2	4,796	33,50	160,67
69	M	5856111950	Škárovacia hmota	kg	2,180	2,20	4,80
70	M	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	13,516	1,23	16,62
71	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,897	3,80	11,01
D 781			Dokončovacie práce a obklady				1 083,41
72	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu vr. doplnkov	m2	15,680	33,98	532,81
73	M	5976559000	Obkladačky keramické	m2	16,464	27,98	460,66
74	M	5856111950.1	CERESIT škárovacia hmota CE 33	kg	7,840	1,50	11,76
75	M	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	48,608	1,15	55,90
76	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	10,611	2,10	22,28
D 784			Dokončovacie práce - maľby				104,22
77	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	13,984	1,48	20,70
78	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	4,360	1,58	6,89
79	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	13,984	5,48	76,63
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 155,00
80	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	20,000	16,50	330,00
81	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	50,000	16,50	825,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

B01 - Kvalita vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

61 585,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	61 585,99	23,00%	14 164,78

Cena s DPH

v EUR

75 750,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy	Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	B01 - Kvalita vnútorného prostredia	Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves		
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	61 585,99
HSV - Práce a dodávky HSV	29 984,46
1 - Zemné práce	1 677,15
2 - Zakladanie	412,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 981,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 863,20
99 - Presun hmôt HSV	50,32
PSV - Práce a dodávky PSV	31 601,53
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	112,50
713 - Izolácie tepelné	1 061,73
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 434,98
771 - Podlahy z dlaždíc	4 926,99
776 - Podlahy povlakové	5 902,55
777 - Podlahy syntetické	4 023,92
781 - Dokončovacie práce a obklady	7 117,71
784 - Dokončovacie práce - maľby	3 021,15

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy Základnej školy
Objekt: B01 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Objednávateľ: Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026

Projektant: TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 585,99

D HSV Práce a dodávky HSV

29 984,46

D 1 Zemné práce

1 677,15

1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	8,816	71,23	627,96
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	8,816	10,49	92,48
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	8,816	6,42	56,60
4	K	162201219.S	Príplatok za k.d.f. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	44,080	4,20	185,14
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,816	4,13	36,41
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	149,872	0,56	83,93
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,816	10,45	92,13
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,816	0,90	7,93
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,987	33,00	494,57

D 2 Zakladanie

412,02

10	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	2,204	65,90	145,24
11	K	273326242.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže)	m3	1,653	120,79	199,67
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,020	6,09	67,11

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 981,77

13	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % - po osekani	m2	461,108	9,21	4 246,80
14	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	506,235	1,90	961,85
15	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	506,235	3,08	1 559,20
16	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	403,222	1,79	721,77
17	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	403,222	8,56	3 451,58
18	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	403,222	8,59	3 463,68
19	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	506,235	7,39	3 741,08
20	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	79,140	0,19	15,04
21	M	283230007500.S	Oddel'ovacia fólia na potery	m2	91,011	0,67	60,98
22	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	318,590	0,70	223,01
23	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	65,630	3,89	255,30
24	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	68,120	26,14	1 780,66
25	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	11,020	30,10	331,70
26	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	218,560	14,50	3 169,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 863,20			
27	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,204	221,84	488,94
28	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	318,590	6,01	1 914,73
29	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	1,653	13,01	21,51
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,254	12,79	131,15
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	512,700	0,40	205,08
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,254	15,05	154,32
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	102,540	1,74	178,42
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,254	75,00	769,05
D 99			Presun hmôt HSV	50,32			
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,253	1,25	50,32
D PSV			Práce a dodávky PSV	31 601,53			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	112,50			
36	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	11,020	0,70	7,71
37	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,003	1 441,36	4,32
38	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	11,020	4,70	51,79
39	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	12,673	3,60	45,62
40	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,094	2,80	3,06
D 713			Izolácie tepelné	1 061,73			
41	K	713000023.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,009t	m2	82,030	0,54	44,30
42	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	79,140	0,82	64,89
43	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	91,011	0,46	41,87
44	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	11,020	1,10	12,12
45	M	283190012300.S	Doska z fenolovej peny hr. 50 mm, pre zateplenie podláh	m2	11,240	22,67	254,81
46	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	68,120	6,70	456,40
47	M	283720007500.S	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	69,482	2,50	173,71
48	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,481	1,30	13,63
D 763			Konštrukcie - drevostavby	5 434,98			
49	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	14,250	44,00	627,00
50	K	763135035.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 15 mm - protipožiarny	m2	63,420	72,20	4 578,92
51	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	52,059	4,40	229,06
D 771			Podlahy z dlaždíc	4 926,99			
52	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	81,810	18,25	1 493,03
53	M	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava - podľa účelu	m2	89,991	33,50	3 014,70
54	M	5856111950	Škárovacia hmota	kg	40,905	1,50	61,36
55	M	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	253,611	0,70	177,53
56	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,466	3,80	180,37
D 776			Podlahy povlakové	5 902,55			
57	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vr. soklíkov	m2	54,090	9,00	486,81
58	M	284110004300.S	Podlaha vinylová	m2	57,335	25,60	1 467,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov vr. soklíkov	m2	44,360	12,90	572,24
60	M	697410001700.S	Koberec metrážny všívaný	m2	48,796	14,38	701,69
61	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	222,920	1,20	267,50
62	K	776992122.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	222,920	10,69	2 383,01
63	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,790	0,40	23,52
D 777			Podlahy syntetické				4 023,92
64	K	777311110.S	Liata betónová podlaha hr. 5 mm, penetrácia	m2	82,660	48,39	3 999,92
65	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,999	0,60	24,00
D 781			Dokončovacie práce a obklady				7 117,71
66	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu vr. doplnkov	m2	103,013	33,98	3 500,38
67	M	5976559000	Obkladačky keramické	m2	108,164	27,98	3 026,43
68	M	5856111950.1	CERESIT škárovacia hmota CE 33	kg	51,507	1,50	77,26
69	M	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	319,340	1,15	367,24
70	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	69,713	2,10	146,40
D 784			Dokončovacie práce - maľby				3 021,15
71	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	403,222	1,48	596,77
72	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	135,900	1,58	214,72
73	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	403,222	5,48	2 209,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

B02 - Prípojky inžinierskych sietí

Časť:

1.1 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 076,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 076,25	23,00%	937,54

Cena s DPH

v EUR

5 013,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Základnej školy
Objekt: B02 - Prípojky inžinierskych sietí
Časť: 1.1 - Vodovodná prípojka

Miesto:
Objednávateľ: Obec Krásna Ves
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026
Projektant: TERA green s.r.o.,
Bardejov
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 076,25
HSV - Práce a dodávky HSV	3 012,92
1 - Zemné práce	1 581,15
4 - Vodorovné konštrukcie	94,74
8 - Rúrové vedenie	557,83
99 - Presun hmôt HSV	779,20
PSV - Práce a dodávky PSV	287,57
722 - Vodomerná zostava	287,57
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	753,50
M - Práce a dodávky M	22,26
23-M - Montáže potrubia	22,26

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

B02 - Prípojky inžinierskych sietí

Čast':

1.1 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotovitel':

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 076,25

D		HSV	Práce a dodávky HSV					3 012,92
D		1	Zemné práce					1 581,15
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,200	26,12	658,22	
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,200	1,60	40,32	
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,165	4,13	37,85	
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,165	0,56	5,13	
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,035	5,10	81,78	
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,320	40,20	173,66	
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,748	33,00	453,68	
8	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	6,480	20,14	130,51	
D		4	Vodorovné konštrukcie					94,74
9	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,440	65,79	94,74	
D		8	Rúrové vedenie					557,83
10	K	871211060.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrvtového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 50x3,0 mm	m	21,000	0,92	19,32	
11	M	286130030900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m	m	21,000	3,10	65,10	
12	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	28,00	280,00	
13	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia D do 90	m	21,000	1,12	23,52	
14	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič	m	21,000	1,80	37,80	
15	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	21,000	1,19	24,99	
16	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	21,000	5,10	107,10	
D		99	Presun hmôt HSV					779,20
17	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,946	43,90	392,73	
18	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	8,946	43,20	386,47	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					287,57
D		722	Vodomerná zostava					287,57
19	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000	23,90	23,90	
20	M	286220031200.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	1,000	68,38	68,38	
21	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	1,000	6,07	6,07	
22	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	1,000	39,22	39,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286220031600.S	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	15,00	150,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							753,50
24	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	16,50	264,00
25	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	11,000	16,50	181,50
26	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	30,00	180,00
27	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	32,00	128,00
D M Práce a dodávky M							22,26
D 23-M Montáže potrubia							22,26
28	K	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 90	m	21,000	1,06	22,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

B02 - Prípojky inžinierskych sietí

Časť:

1.2 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 587,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 587,80	23,00%	1 975,19

Cena s DPH

v EUR

10 562,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Základnej školy
Objekt: B02 - Prípojky inžinierskych sietí
Časť: **1.2 - Kanalizačná prípojka**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Krásna Ves
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026
Projektant: TERA green s.r.o.,
Bardejov
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		8 587,80
HSV - Práce a dodávky HSV		7 590,10
1 - Zemné práce		2 616,11
4 - Vodorovné konštrukcie		185,53
8 - Rúrové vedenie		3 238,08
99 - Presun hmôt HSV		1 550,38
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		997,70
23-M - Montáže potrubia		115,20

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

B02 - Prípojky inžinierskych sietí

Čast':

1.2 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotovitel':

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 587,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 590,10
D		1	Zemné práce				2 616,11
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	10,000	9,50	95,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,000	1,36	13,60
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	52,800	26,12	1 379,14
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	52,800	1,60	84,48
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,645	4,13	15,05
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,645	0,56	2,04
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,155	5,10	250,69
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,460	40,20	340,09
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,468	33,00	180,44
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	12,690	20,14	255,58
D		4	Vodorovné konštrukcie				185,53
11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,820	65,79	185,53
D		8	Rúrové vedenie				3 238,08
12	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 160 vrátane tvaroviek	m	44,000	17,20	756,80
13	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	3,000	40,10	120,30
14	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	206,92	620,76
15	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	144,31	432,93
16	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	3,000	52,06	156,18
17	M	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	150,15	450,45
18	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	3,000	20,40	61,20
19	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	6,000	15,77	94,62
20	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	32,00	320,00
21	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	44,000	2,13	93,72
22	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 160	m	44,000	1,80	79,20
23	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	44,000	1,18	51,92
D		99	Presun hmôt HSV				1 550,38
24	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,800	43,90	781,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	17,800	43,20	768,96

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 997,70

26	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	16,50	330,00
27	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	13,000	16,50	214,50
28	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	30,00	210,00
29	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	32,00	128,00

D 23-M Montáže potrubia 115,20

30	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	115,20	115,20
----	---	-------------	--	------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

B02 - Prípojky inžinierskych sietí

Časť:

1.3 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

42 834,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	42 834,47	23,00%	9 851,93

Cena s DPH

v EUR

52 686,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Základnej školy
Objekt: B02 - Prípojky inžinierskych sietí
Časť: **1.3 - Dažďová kanalizácia**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Krásna Ves
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026
Projektant: TERA green s.r.o.,
Bardejov
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	42 834,47
HSV - Práce a dodávky HSV	37 395,91
1 - Zemné práce	10 002,53
4 - Vodorovné konštrukcie	1 006,59
8 - Rúrové vedenie	18 102,53
99 - Presun hmôt HSV	8 284,26
23-M - Montáže potrubia	2 106,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 332,06

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

B02 - Prípojky inžinierskych sietí

Cast':

1.3 - Dažd'ová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotovitel':

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 834,47

D	HSV	Práce a dodávky HSV	37 395,91				
D	1	Zemné práce	10 002,53				
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,000	16,98	203,76
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,000	1,30	15,60
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	137,700	26,12	3 596,72
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	137,700	1,60	220,32
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	137,150	5,10	699,47
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	45,900	40,20	1 845,18
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,550	4,13	155,08
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	37,550	0,56	21,03
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	56,325	33,00	1 858,73
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	68,850	20,14	1 386,64
D	4	Vodorovné konštrukcie	1 006,59				
11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	15,300	65,79	1 006,59
D	8	Rúrové vedenie	18 102,53				
12	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	73,000	34,06	2 486,38
13	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	130,000	0,83	107,90
14	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	130,000	1,98	257,40
15	K	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	4,000	5,50	22,00
16	M	286520010200.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	3,63	14,52
17	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	73,000	1,18	86,14
18	K	894170032.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	1,000	5,72	5,72
19	M	286610047500.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m	ks	1,000	495,70	495,70
20	K	894170112.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 8000 do 10000 l	ks	1,000	780,70	780,70
21	M	A520092D	ELCU-10000I KOMPLET DIVERTRON plastová nádoba na využitie dažďovej vody *AD*, IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET alebo ekvivalent	ks	1,000	5 520,36	5 520,36
22	M	286630055700.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125, PP, priamy	ks	4,000	22,49	89,96
23	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	73,000	2,13	155,49
24	K	895793330.S	Montáž vodnej zásuvky pre zavlažovacie systémy	ks	2,000	22,01	44,02
25	M	426810018700.S	Ventilová plastová šachta okrúhla , so vstavaným 3/4" ventilom, priemer 180 - 210 mm, výška 120 mm, vrátane veka alebo ekvivalent	ks	2,000	38,77	77,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	426810020900.S	Ventil rýchlospojny, 1" vnútorný závit BSP, poistný gumový kryt, mosadz alebo ekvivalent	ks	2,000	36,50	73,00
27	M	426810021000.S	Koncovka otočná na rýchlospojny ventil 1", mosadz alebo ekvivalent	ks	2,000	8,79	17,58
28	M	426810021300.S	Kľúč na rýchlospojny ventil 3/4", mosadz alebo ekvivalent	ks	2,000	10,10	20,20
29	M	152.153.16.1	Polyetylénový prechod 32x1" ZV alebo ekvivalent	ks	2,000	21,40	42,80
30	K	895793340.S	Montáž kvapôčkovej závlahy	sub	1,000	3 300,00	3 300,00
31	M	X48201	Podpovrchové kvapkovacie potrubie Subsurface 2,3l, 33 cm, 100 m alebo ekvivalent	ks	13,000	146,90	1 909,70
32	M	32911616	Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm alebo ekvivalent	ks	140,000	1,83	256,20
33	M	32850162	Skrutkovací T-kus na kvapku 16 x 3/4" VNZ alebo ekvivalent	ks	20,000	1,83	36,60
34	M	33001616	Skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm alebo ekvivalent	ks	30,000	1,25	37,50
35	M	32611616	Skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm alebo ekvivalent	ks	10,000	1,25	12,50
36	M	32710016	Skrutkovacia zátka na kvapkovacie potrubie 16mm alebo ekvivalent	ks	10,000	0,67	6,70
37	M	31121620	Zemný úchyt / klíne na kvapkovacie potrubie alebo ekvivalent	ks	1 300,000	0,23	299,00
38	M	15041CB	Redukcia plastová 3/4" x 1/2" alebo ekvivalent	ks	4,000	0,74	2,96
39	M	XBER12	Ventil odvodušňovací/prívzušňovací XBER-12 alebo ekvivalent	ks	4,000	4,45	17,80
40	M	X54400	Mikrozavlažovač Rain Bird XERI - POP 4" alebo ekvivalent	ks	4,000	6,43	25,72
41	M	P10004	Rozprašovacia tryska Rain Bird VAN-4, 1,2m , výseč 0-330 stupňov, dostrek 1,2 m, bez potreby náradia alebo ekvivalent	ks	4,000	3,10	12,40
42	M	X33101METRE	Kapilárna Spaghetti hadička XQ (na metre) alebo ekvivalent	m	2,000	0,85	1,70
43	M	X42030	Prípojka pre spaghetti hadičku Rain Bird SPB-025 (25) alebo ekvivalent	ks	4,000	0,91	3,64
44	M	2103001150	Ventilová šachta Rain - MINI pre závlahové ventily alebo ekvivalent	ks	4,000	3,56	14,24
45	M	A46011	Kolienko Rain Bird SBE-075 na hadicu SPXFLEX alebo ekvivalent	ks	17,000	0,44	7,48
46	M	A82060	Potrubie k postrekovačom Rain Bird SPXFLEX30 alebo ekvivalent	ks	1,000	35,12	35,12
47	M	22030B	Teflónová páska 1/2" x 12 m alebo ekvivalent	ks	3,000	0,45	1,35
48	M	BS3390B	Samonavíťavací pás EASY 32 mm s koncovkou na SPXFLEX alebo ekvivalent	ks	7,000	3,79	26,53
49	M	55920-4C	Prechodka na PE potrubie 32 x 3/4" Vnútorný závit alebo ekvivalent	ks	5,000	2,36	11,80
50	M	F54224	Exteriérová ovládacia jednotka Rain Bird ESP-TM2 4 sekčná - WIFI ready alebo ekvivalent	ks	4,000	151,74	606,96
51	M	V0001	Predlžovací prírodný kábel s vidlicou 1,5 m alebo ekvivalent	ks	1,000	4,92	4,92
52	M	A61200	Dažďový senzor Rain Bird RSD-BEx alebo ekvivalent	ks	1,000	36,21	36,21
53	K	361410071.S	Inšalačný materiál (el. lišty, prechodky)	sub	1,000	27,65	27,65
54	M	BVS1	Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing) alebo ekvivalent	ks	5,000	2,80	14,00
55	M	L65000	Vodotesný konektor Rain Bird DBRY-6 alebo ekvivalent	ks	1,000	4,06	4,06
56	M	IRC5	Závlahové káble IRC 5 x 0,8 mm2 / 100 m alebo ekvivalent	m	20,000	1,68	33,60
57	M	H01000	Závlahový elektroventil Rain Bird 100-HV alebo ekvivalent	ks	5,000	15,50	77,50
58	M	L06300	T-kus pre el. ventily Rain Bird MTT-100 alebo ekvivalent	ks	4,000	4,38	17,52
59	M	TANGIT80	Teflónova niť Tangit (80) alebo ekvivalent	ks	1,000	8,75	8,75
60	M	2103000101	Ventilová šachtička Rain s kohútikom oválna alebo ekvivalent	ks	2,000	16,25	32,50
61	M	2103001113	Ventilová šachta Rain - Standard pre závlahové ventily alebo ekvivalent	ks	1,000	15,90	15,90
62	M	X14611	Filter diskový 1" Rain Bird LCRBY100D alebo ekvivalent	ks	1,000	27,50	27,50
63	M	18VCFFD	Guľový ventil 1" FF páka - plast alebo ekvivalent	ks	2,000	9,35	18,70
64	M	63833601S	Trafo k elektroventilu na dopúšťanie alebo ekvivalent	ks	1,000	40,10	40,10
65	M	00-3015	Plavákový spínač 10mNO/NC alebo ekvivalent	ks	1,000	28,01	28,01
66	M	IRC2	Závlahové káble IRC 2 x 0,8 mm2 / 100 m alebo ekvivalent	bal	10,000	0,82	8,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	F55005	LNK2 WiFi modul pre ESP-Me/3/RZX/TM2 NEW alebo ekvivalent	ks	1,000	134,10	134,10
68	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	65,00	650,00
D 99 Presun hmôt HSV							8 284,26
69	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	95,112	43,90	4 175,42
70	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	95,112	43,20	4 108,84
D 23-M Montáže potrubia							2 106,50
71	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	115,20	230,40
72	K	230230006.S	Tlaková skúška vodou do DN 200	m	73,000	25,70	1 876,10
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3 332,06
73	K	HZS000211.S	Prenájom žeriavu	hod	4,000	21,89	87,56
74	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	58,000	16,50	957,00
75	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	47,000	16,50	775,50
76	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	33,000	28,00	924,00
77	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	21,000	28,00	588,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

E01 - Zariadenia OZE - výroba elektriny

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 672,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	18 672,16	23,00%	4 294,60

Cena s DPH

v EUR

22 966,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy	Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	E01 - Zariadenia OZE - výroba elektriny	Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves		
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	18 672,16
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	1 268,00
D3 - 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne	6 556,14
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	234,00
D5 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	3 262,16
D6 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	2 200,56
D7 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	2 532,90
D8 - 213 2 PPV a HZS	2 580,00
D9 - 220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu	272,40

ROZPOČET

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy					Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	E01 - Zariadenia OZE - výroba elektriny					Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:						Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves						
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 672,16

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

1 268,00

1	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	400,000	1,85	740,00
2	M	345650I493	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25, čierna	m	400,000	0,65	260,00
3	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	20,000	3,50	70,00
4	M	345711K020	Kanáľ el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely	m	20,000	9,90	198,00

D D3 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne

6 556,14

5	K	210020229P	Montáž konštrukcie	kus	22,000	29,97	659,34
6	M	132154160.1	Konštrukcia	kus	22,000	100,00	2 200,00
7	K	210020230P	Montáž fotovoltaického panela	kus	22,000	35,40	778,80
8	M	5534750I76.1	Fotovoltaický panel 450W	kus	22,000	122,00	2 684,00

D 210 10 Ukončér súbory pre káble

234,00

9	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	32,000	6,80	217,60
10	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	4,000	4,10	16,40

D D5 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

3 262,16

11	K	210190152P	Montáž nástenného rozvádzača RFVZ	kus	1,000	16,10	16,10
12	M	357000A044.1	Rozvádzač RFVZ	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
13	K	210190002P	Montáž striedača	kus	1,000	34,74	34,74
14	M	354325K002.1	Striedač 10 kW	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
15	K	210190011P	Montáž kontrol boxu	kus	1,000	41,32	41,32
16	M	345620O509.1	Kontrol box	kus	1,000	600,00	600,00

D D6 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

2 200,56

17	K	210200440P	Montáž modula	kus	12,000	20,38	244,56
18	M	348414A001.1	Modul shutdown	kus	12,000	163,00	1 956,00

D D7 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

2 532,90

19	K	210800606	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 6	m	100,000	0,53	53,00
20	M	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	100,000	1,03	103,00
21	K	210800608	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 16	m	100,000	0,41	41,00
22	M	341010M439	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý	m	100,000	2,65	265,00
23	K	210800609	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 25	m	30,000	0,46	13,80
24	M	341010M446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	30,000	4,02	120,60
25	K	210800646P	Montáž kábla Solar 6 mm2	m	200,000	1,95	390,00
26	M	341029E531	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6	m	200,000	1,83	366,00
27	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	20,000	8,90	178,00
28	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	20,000	1,34	26,80
29	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	10,000	5,45	54,50
30	M	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	10,000	3,60	36,00
31	K	210860261	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JQTTQ 2x0,8	m	200,000	2,01	402,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	341661M102	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JQTQ 2x0,8	m	200,000	0,76	152,00
33	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	40,000	2,64	105,60
34	M	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	40,000	5,64	225,60

D D8 213 2 PPV a HZS 2 580,00

35	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	25,00	750,00
36	K	213291001P	Inžinierska činnosť	hod	40,000	25,00	1 000,00
37	K	213291120P	Realizačný projekt	ks	1,000	830,00	830,00

D D9 220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu 272,40

38	K	220280241P	Montáž, kábel uložený v rúrkach do 5x3x0,5	m	40,000	1,60	64,00
39	M	341672H057	Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tieneny : J-H(St)H 4x2x0.8 B2ca-s1,d1,a1	m	40,000	1,80	72,00
40	K	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	40,000	2,61	104,40
41	M	341812I862.1	Kábel dátový S/FTP - CAT 6A+, LSOH B2ca-s1,d1,a1	m	40,000	0,80	32,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

E02 - Uskladnenie energie z OZE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 830,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 830,00	23,00%	420,90

Cena s DPH

v EUR

2 250,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Základnej školy

Objekt: **E02 - Uskladnenie energie z OZE**

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Krásna Ves

Projektant: TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 830,00
D4 - 210 18 Usmerňovače	1 830,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy Základnej školy
Objekt: E02 - Uskladnenie energie z OZE

Miesto:

Objednávateľ: Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Dátum: 11. 8. 2026

Projektant: TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 830,00

D	D4	210 18	Usmerňovače				1 830,00
1	K	210180204P	Montáž a doprava batériového bloku	kus	1,000	380,00	380,00
2	M	3585441K14.1	Batériový blok 5kW	kus	1,000	1 450,00	1 450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

E03 - Zariadenia OZE - výroba tepla

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 8. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 936,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 936,65	23,00%	5 965,43

Cena s DPH

v EUR

31 902,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy Základnej školy

Objekt: E03 - Zariadenia OZE - výroba tepla

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Krásna Ves

Projektant: TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	25 936,65
PSV - Práce a dodávky PSV	25 936,65
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	25 936,65

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

E03 - Zariadenia OZE - výroba tepla

Miesto:

Dátum: 11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotovitel':

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 936,65

D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 936,65	
D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				25 936,65	
1	K	731261070r	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	2 430,00	2 430,00
2	M	471682	Vnútorný hydromodul s 9 kW Elektorkotlom Mitsubishi EHSF-YM9E alebo ekvivalent	ks	1,000	5 560,00	5 560,00
3	M	407287	Vonkajšia jednotka Zabudan 23 kW Mitsubishi PUZ - SHW230YKA alebo ekvivalent	ks	1,000	8 870,00	8 870,00
4	M	236088	Konektor pre pripojenie vyhrevného kábla KABELSATZ 02VA - 18LK900-D alebo ekvivalent	ks	1,000	7,65	7,65
5	M	VYHRKAB03	Výhrevný kábel - 3m KábelCSC 3m alebo ekvivalent	ks	1,000	58,10	58,10
6	M	152046	Sonda na odvod kondenzátu do jedného miesta PAC-SG61DS-E alebo ekvivalent	ks	1,000	29,80	29,80
7	M	7044	Konzola stojanová výška 300mm (pre jednotky VHA/YHA) Konzola stojanová V300 alebo ekvivalent	ks	1,000	321,79	321,79
8	M	484850	Čidlo TUV pre Ecodan-D PAC-TH011TK2-E alebo ekvivalent	ks	1,000	49,20	49,20
9	M	484120038200	Ostatné súčasti tepelného čerpadla (10% z ceny)	%	10,000	59,70	597,00
10	K	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	4,000	730,00	2 920,00
11	M	221470	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 110l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS EVO 110 l alebo ekvivalent	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
12	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	248,435	3,20	794,99
13	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	248,435	1,10	273,28
14	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	248,435	0,10	24,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova budovy Základnej školy
Objekt:
NV - Hasičská zbrojnica

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Krásna Ves

Zhotoviteľ:
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Projektant:
TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11. 8. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 34117873
IČ DPH: SK2020417091

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			77 544,36
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	77 544,36	23,00%	17 835,20
Cena s DPH		v EUR	95 379,56

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy Základnej školy

Objekt:

NV - Hasičská zbrojnica

Miesto:

Dátum:

11. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Krásna Ves

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

77 544,36

HSV - Práce a dodávky HSV

37 397,17

1 - Zemné práce	1 553,41
2 - Zakladanie	78,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	833,30
5 - Komunikácie	560,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 278,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 046,58
99 - Presun hmôt HSV	47,32

PSV - Práce a dodávky PSV

35 527,19

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	81,29
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	8 422,54
713 - Izolácie tepelné	7 489,45
762 - Konštrukcie tesárske	836,54
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 443,03
764 - Konštrukcie klampiarske	1 613,31
766 - Konštrukcie stolárske	3 469,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	878,72
771 - Podlahy z dlaždíc	2 054,17
777 - Podlahy syntetické	2 614,15
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 312,81
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 311,69

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

4 620,00

ROZPOČET

Stavba:	Obnova budovy Základnej školy					Dátum:	11. 8. 2026
Objekt:	NV - Hasičská zbrojnica					Projektant:	TERA green s.r.o., Bardejov
Miesto:						Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Krásna Ves						
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 544,36

DHSVPráce a dodávky HSV

37 397,17

D1Zemné práce

1 553,41

128	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	5,326	91,79	488,87
129	K	132211139.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	5,326	10,49	55,87
130	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	5,326	6,42	34,19
131	K	162201219.S	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	26,630	4,20	111,85
132	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,326	4,13	22,00
133	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	90,542	0,56	50,70
134	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,326	10,45	55,66
135	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,326	0,90	4,79
136	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,054	33,00	298,78
137	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,663	2,25	5,99
138	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	5,033	21,45	107,96
42	K	183205505.S	Vykonanie suchého výsevu rezkov rozchodníkov pre zelené strechy do 5°	m2	91,680	1,21	110,93
43	M	005740000110.S	Rezky rozchodníkov viac druhov, výdatnosť 100 g/m2	kg	9,168	22,45	205,82

D2Zakladanie

78,34

139	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	11,095	3,63	40,27
140	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100	m	11,095	1,44	15,98
141	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	8,876	1,01	8,96
142	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	9,054	1,45	13,13

D3Zvislé a kompletne konštrukcie

833,30

19	K	317160313.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	7,000	35,97	251,79
100	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm - pod parapety	m2	1,050	10,21	10,72
20	K	340291111.S	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	9,750	2,95	28,76
21	K	342240231.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na murovaciu penu	m2	15,000	35,45	531,75
22	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	4,000	2,57	10,28

D5Komunikácie

560,18

143	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	2,663	65,85	175,36
145	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	8,876	19,70	174,86
146	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	9,054	17,54	158,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	11,095	4,61	51,15
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				21 278,04
23	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % - po osekani	m2	164,130	12,95	2 125,48
101	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	3,450	24,97	86,15
24	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	218,890	1,90	415,89
102	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	3,450	1,90	6,56
25	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	164,130	3,08	505,52
26	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	167,490	1,79	299,81
27	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	218,890	10,90	2 385,90
28	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	167,490	11,70	1 959,63
29	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	218,890	9,87	2 160,44
148	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	5,040	2,35	11,84
149	K	622421622.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, - po osekani omietok	m2	47,107	18,55	873,83
44	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	20,827	4,27	88,93
45	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	20,827	3,48	72,48
150	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	49,177	3,48	171,14
46	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	20,827	3,35	69,77
151	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	43,630	3,35	146,16
47	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	20,827	18,74	390,30
152	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	35,863	18,74	672,07
153	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	7,767	36,09	280,31
48	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	20,827	10,25	213,48
118	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	0,525	10,25	5,38
154	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	49,177	10,25	504,06
155	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,314	58,97	785,13
156	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	33,793	86,07	2 908,56
157	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	2,070	54,90	113,64
119	K	625250782.S	Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,525	68,00	35,70
49	K	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	5,501	215,79	1 187,06
50	K	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	91,680	18,02	1 652,07
1	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	74,730	14,50	1 083,59
103	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	2,100	9,30	19,53
104	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,100	22,68	47,63
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 046,58
158	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,150	8,90	99,24
159	M	592170001500.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	11,262	1,80	20,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	46,600	3,95	184,07
161	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	139,800	1,89	264,22
162	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	46,600	2,65	123,49
30	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	74,730	4,35	325,08
163	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	46,600	2,31	107,65
164	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	46,600	1,02	47,53
2	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	74,730	6,45	482,01
165	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	47,107	1,20	56,53
166	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	11,095	17,06	189,28
105	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	6,900	3,57	24,63
167	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	6,900	3,57	24,63
51	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	21,695	4,35	94,37
106	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	6,900	6,50	44,85
52	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,376	38,18	281,62
54	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - na streche	m3	1,834	110,69	203,01
18	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	76,650	6,01	460,67
55	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	10,085	18,16	183,14
107	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	4,500	9,96	44,82
108	K	968062356.S	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	5,040	9,61	48,43
31	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	164,130	11,42	1 874,36
168	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie vonkajších stien nad 2 m2, -0,08900t	m2	47,107	7,64	359,90
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,913	18,44	901,96
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 445,650	0,55	1 345,11
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	48,913	15,05	736,14
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	489,130	1,74	851,09
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	48,913	75,00	3 668,48
D	99		Presun hmôt HSV				47,32
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,852	1,25	47,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 527,19
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				81,29
169	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	12,205	5,03	61,39
170	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	14,036	1,26	17,69
171	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,791	2,80	2,21
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				8 422,54
56	K	712290061.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie pre zelené strechy do 5°	m2	91,680	2,57	235,62
57	M	283230006625.S	Fólia koreňovzdorná z elastického PELD pre zelené strechy, plošná hmotnosť 470 g/m2, hrúbka 0,5 mm	m2	105,432	4,98	525,05
58	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	91,680	0,95	87,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	712311111.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovou suspenziou	m2	91,680	1,27	116,43
60	M	111630002300.S	<i>Suspensia asfaltová</i>	t	0,275	1 381,26	379,85
61	K	712331115.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° bodovým prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarovým spojom	m2	91,680	9,05	829,70
62	M	628320000200.S	<i>Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov</i>	m2	105,432	7,45	785,47
63	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	91,680	6,82	625,26
64	M	628310001000.S	<i>Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou</i>	m2	105,432	4,65	490,26
65	K	712370393.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z profilovaných nopových fólií s presahom pre zelené strechy do 5°	m2	91,680	5,03	461,15
66	M	283230006600.S	<i>Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 20 mm</i>	m2	105,432	6,12	645,24
67	K	712370411.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov pre zelené strechy do 5°	m2	91,680	2,31	211,78
68	M	631490001000.S	<i>Doska z minerálnej vlny hydrofilná pre zelené strechy a steny, hrúbka 50 mm</i>	m2	96,264	16,90	1 626,86
69	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	183,360	0,87	159,52
70	M	693110004710.S	<i>Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2</i>	m2	210,864	1,21	255,15
71	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	21,695	13,18	285,94
72	M	553430005651.S	<i>Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbka 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm</i>	m	32,329	14,50	468,77
73	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,892	2,85	233,39

D 713 Izolácie tepelné 7 489,45

74	K	713000050.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t	m2	91,680	1,58	144,85
75	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	20,827	7,79	162,24
76	M	283720022300.S	<i>Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm</i>	m2	21,244	7,10	150,83
77	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	91,680	2,07	189,78
78	M	283750002100.S	<i>Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy</i>	m2	93,514	23,06	2 156,43
79	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	91,680	8,99	824,20
80	M	283720009000.S	<i>Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	m2	93,514	13,36	1 249,35
81	M	283720009300.S	<i>Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	m2	93,514	21,47	2 007,75
82	K	713191122.S	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	91,680	5,54	507,91
83	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	73,933	1,30	96,11

D 762 Konštrukcie tesárske 836,54

84	K	762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	20,827	22,13	460,90
85	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	43,390	3,80	164,88
86	M	605110000100.S	<i>Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I</i>	m3	0,469	365,98	171,64
87	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	0,469	4,97	2,33
88	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,998	4,60	36,79

D 763 Konštrukcie - drevostavby 5 443,03

127	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	1,080	44,00	47,52
32	K	763135035.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 15 mm - protipožiarny	m2	74,730	72,20	5 395,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 613,31
89	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 300 mm, sklon strechy do 30°	m	21,695	8,25	178,98
90	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	21,695	42,35	918,78
91	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	21,695	1,49	32,33
92	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	1,000	37,56	37,56
93	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	2,01	2,01
109	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm	m	2,100	27,44	57,62
110	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	2,100	2,26	4,75
94	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	21,695	1,95	42,31
95	K	764453875.S	Demontáž odpadového odsokku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	1,000	2,01	2,01
96	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	5,000	58,94	294,70
97	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	5,000	1,73	8,65
98	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	1,000	1,98	1,98
99	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,817	2,00	31,63
D 766			Konštrukcie stolárske				3 469,49
111	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	9,000	18,54	166,86
112	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	9,450	2,30	21,74
113	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	9,450	1,10	10,40
114	M	766001	Plastové okno 2100x2400mm - O01	ks	1,000	1 990,00	1 990,00
33	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	29,13	87,39
34	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	23,54	70,62
35	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	3,000	129,84	389,52
115	K	766694983.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	1,000	3,24	3,24
36	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	3,000	92,13	276,39
37	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	133,47	266,94
38	M	611810002500.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	186,39	186,39
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				878,72
120	K	767660166.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	53,08	53,08
121	M	611530038000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 2100x2400 mm	ks	1,000	825,64	825,64
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 054,17
9	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	29,780	24,69	735,27
10	M	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava - podľa účelu	m2	32,758	33,50	1 097,39
11	M	5856111950	Škárovacia hmota	kg	14,890	2,20	32,76
12	M	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	92,318	1,23	113,55
13	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,790	3,80	75,20
D 777			Podlahy syntetické				2 614,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	777311110.S	Liata betónová podlaha hr. 5 mm, penetrácia	m2	44,950	57,81	2 598,56
15	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,986	0,60	15,59
D 781							1 312,81
Dokončovacie práce a obklady							
122	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu vr. doplnkov	m2	19,000	33,98	645,62
123	M	5976559000	Obkladačky keramické	m2	19,950	27,98	558,20
124	M	5856111950.1	CERESIT škárovacia hmota CE 33	kg	9,500	1,50	14,25
125	M	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	58,900	1,15	67,74
126	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	12,858	2,10	27,00
D 784							1 311,69
Dokončovacie práce - maľby							
39	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	167,490	1,48	247,89
116	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	3,450	1,48	5,11
40	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	74,730	1,58	118,07
41	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	167,490	5,48	917,85
117	K	784452472.1	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3,450	6,60	22,77
D HZS							4 620,00
Hodinové zúčtovacie sadzby							
16	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	80,000	16,50	1 320,00
17	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	200,000	16,50	3 300,00