

Zmluva o dielo č. 01-1401/S/2011

na realizáciu stavby

“Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves”

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** Obec Krásna Ves 142, 956 53 Krásna Ves
zastúpený: Ing. Milan Došek, starosta obce
IČO: 00310 581
bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s. Trenčín
číslo účtu: 0612262001/5600
telefón: 038/7669126 e-mail: obec@krasnaves.sk
- 1.2. Zhotoviteľ:** ViOn a.s., Zlaté Moravce, Továrenská 64, Zlaté Moravce 953 01
zastúpený: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
poverený zástupca vo veciach technických: Ing. Juraj Petrovič, výrobo-obcho.riaditeľ
IČO: 36 526 185
IČ DPH: SK2020146084
bankové spojenie: ČSOB a.s. Levice
číslo účtu: 4008550582/7500
zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, odd.Sa, vl.č.10044/N
telefón: 037/640 33 33 e-mail: vion.zm@vion.sk

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle Zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

Čl. 2

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa práce na stavbe: **„Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves“**
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní všetkých príslušných predpisov, TP a záväzných noriem STN.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne dojednané spolupôsobenie a dokončené celé dielo bez zjavných väd prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Čl.3

Rozsah a obsah diela

- 3.1. Rozsah a obsah diela je podrobne špecifikovaný v záväznej projektovej a rozpočtovej dokumentácii stavby a je rozdelený do nasledovnej objektovej skladby:

- SO 01 - Nájomný bytový dom 9 b.j.
- SO 02 - Vodovodná prípojka
- SO 03 - Splašková kanalizácia a žumpy
- SO 04 - Dažďová kanalizácia
- SO 05 - STL prípojka plynu
- SO 06 - Zemná NN prípojka

3.2. Rozsah prác horeuvedených jednotlivých objektov stavby predstavuje súbor všetkých stavebnomontážnych prác a dodávok v zmysle záväznej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie stavby.

Čl.4 Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy bola dohodnutá na základe ponukovej ceny vo výberovom konaní a rozpočtu, ktorí tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.

Dohodnutá zmluvná cena je:

objekt	zmluvná cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves	323 151,73	64 630,35	387 782,08
SO 02 Vodovodná prípojka	3 643,38	728,68	4 372,06
SO 03 Splašková kanalizácia a žumpy	10 979,00	2 195,80	13 174,80
SO 04 Dažďová kanalizácia	8 898,57	1 779,71	10 678,28
SO 05 STL prípojka plynu	1 384,24	276,85	1 661,09
SO 06 Zemná NN prípojka	1 427,07	285,41	1 712,48
Celková zmluvná cena	349 483,99	69 896,80	419 380,79

Zmluvná cena je pevná a nemenná.

Rozpočet a ocenené položky výkazu výmer sú prílohou č.1 tejto zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

4.2. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu tejto zmluvy podľa Článku 2 okrem časti "Spevnené plochy", ktorých dodávka nie je predmetom tejto zmluvy.

4.3. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, alebo odchylné od súťažných podkladov nebudu uhradené.

Čl. 5 Platobné podmienky

5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

5.2. Fakturácia bude realizovaná priebežne podľa vykonaných prác a dodávok. Podkladom pre vyhotovenie každej faktúry bude zhotoviteľom vypracovaný súpis vykonaných prác a dodávok, potvrdený povereným zástupcom objednávateľa (technickým dozorom).

5.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Vystavená faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej opravu a lehota splatnosti opravenej faktúry začne plynúť až odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.4. Faktúry budú uhrádzané na základe fakturácie skutočne vykonaných prác po obojstrannom odsúhlasení súpisu prác na faktúre.

5.5. V prípade navyše prác požadovaných objednávateľom nad rámec predmetu tejto zmluvy budú tieto riešené dodatkom k tejto zmluve po odsúhlasení ich rozsahu v stavebnom denníku obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 6 Čas plnenia a dodacie podmienky

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že celý predmet zmluvy v rozsahu podľa záväznej projektovej dokumentácie a výkazu výmer zhotoví do 12 (slovom dvanásť) mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom v zmysle vypracovaného harmonogramu postupu a realizácie prác, ktorý je súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú prílohu č.2.

6.2. Konkrétny termín začiatku dodania predmetu obstarávania a odovzdania staveniska je závislý na úspešnosti objednávateľa v žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 443/2010 o

dotáciach na rozvoj bývania a sociálnom bývaní a bude určený objednávatelom na základe písomnej objednávky. Písomnú objednávku objednávatel zašle zhotoviteľovi najneskôr do 15 dní po podpise Zmluvy o poskytnutí podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na predmet tejto zmluvy podľa Čl. 2.

6.3. Objednávatel sa zaväzuje, že ak zhotoviteľ pripraví dielo na jeho odovzdanie pred dohodnutým termínom, prevezme toto dielo aj v tomto ponúknutom termíne.

6.4 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 (slovom šesťdesiat) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpisania zápisu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti.

6.6. V prípade výskytu vady diela v záručnej lehote túto objednávatel neodkladne oznámi zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade jej oprávnenosti túto závalu vo vzájomne dohodnutom termíne bezodplatne odstrániť.

6.7. Vzhľadom ku skutočnosti, že dielo sa realizuje na pozemku objednávatela, vlastnícke práva k zhotovovanému dielu prechádzajú na objednávatela postupným zhotovovaním jednotlivých častí diela, pričom za primeranú ochranu zhotovenej časti diela a za zabezpečenie nezabudovaných dodávok a materiálu počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ.

6.8. V prípade závažného porušenia ustanovení tejto Zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa najmä v oblasti kvality prác a dodávok, plnenia dohodnutých termínov a neprimeraného zvýšenia nákladov stavby bez zapríčinenia objednávatelom má objednávatel právo od tejto zmluvy odstúpiť.

6.9. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávatela o akejkoľvek udalosti, ktorá by mala ovplyvniť termín realizácie predmetu zmluvy.

6.10. Zhotoviteľ prehlasuje, že je poistený proti prípadným škodám, ktoré by spôsobil pri zhotovení diela objednávatelovi, alebo tretím osobám.

6.11. V prípade zásahu vyššej moci, orgánov štátnej moci resp. z iných dôvodov na strane objednávatela, pre ktoré bude realizácia prác pozastavená, má zhotoviteľ právo predĺžiť termín realizácie prác o dobu vynúteného prerušenia prác. Za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy sa považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne, alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinnosti, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti, alebo ich následky povinnou stranou odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.

Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných alebo hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať, alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obecných zvyklostí, alebo obecne záväzných právnych predpisov.

Čl. 7

Podmienky zhotovenia práce

7.1. Zhotoviteľ požaduje odovzdanie staveniska v termíne najneskôr do 15 dní od obdržania objednávky od objednávatela podľa bodu 6.2 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápis, ktorý podpíšu ich splnomocnení zástupcovia. Pri odovzdaní staveniska bude zároveň odovzdané zhotoviteľovi právoplatné stavebné povolenie na stavbu.

7.2. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti súvisiace so zhotovením prác. Zápisy do stavebného denníka bude zapisovať zhotoviteľom určený stavbyvedúci, ktorý je zodpovedný za uskutočňovanie diela.

Okrem stavbyvedúceho záznamy do stavebného denníka zapisujú zástupcovia objednávatela, spracovateľ projektovej dokumentácie, technický dozor objednávatela resp. príslušné kontrolné orgány štátnej správy.

7.3. Objednávatel uvedie svojho zástupcu pre veci technické (technický dozor) zápisom do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska.

7.4. Stavebný denník sa musí nachádzať na mieste realizácie prác a musí byť prístupný objednávatelovi, projektantovi, technickému dozoru a dotknutým orgánom štátnej správy. Kópiu denných záznamov v stavebnom denníku stavbyvedúci odovzdáva technickému dozoru objednávatela.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zápisom do stavebného denníka, min. 3 dni vopred, vyzvať stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť stavebnému dozoru vykonať dodatočnú kontrolu, pričom bude znášať všetky náklady s tým spojené.

7.6. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní, ktoré budú v priebehu realizácie prác určené technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku min. 3 kalendárne dni vopred.

7.7. Zhotoviteľ počas realizácie prác zodpovedá za dodržiavanie všeobecne platných a záväzných predpisov a technických noriem, požiarnych a bezpečnostných predpisov, ochranu životného prostredia, poriadok a čistotu na stavenisku a prístupových komunikáciách. Ak porušením týchto povinností vznikne škoda, všetky náklady spojené s jej odstránením bude znášať zhotoviteľ.

7.8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo, jeho riadnym dokončením v rozsahu výkazu výmer v predpísaných kvalitatívnych parametroch, materiáloch a dodávkach, vrátane odovzdania projektu skutočnej realizácie prác. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou.

7.9. Prípadné naviacpráce, požadované objednávateľom, zhotoviteľ za úhradu zrealizuje pri menšom rozsahu na základe zápisu objednávateľa v stavebnom denníku stavby, v prípade väčšieho rozsahu budú tieto riešené dodatkom k tejto Zmluve o dielo, podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

7.9. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie hotového diela minimálne 5 kalendárnych dní pred jeho plánovaným odovzdaním.

7.10. Pre odovzdanie a prevzatie diela platí:

- zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených väd a nedorobkov (ak sa tieto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky bezodplatne odstrániť v dohodnutom termíne.

- prípadné drobné nedorobky, zistené pri odovzdávaní a preberaní diela, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom jeho neprevzatia objednávateľom.

7.11. Pri odovzdávaní a preberaní diela zhotoviteľ zároveň odovzdá objednávateľovi:

- projektovú dokumentáciu so zakreslením zmien skutočného zhotovenia diela.
- stavebný denník
- výsledky potrebných skúšok, atesty a certifikáty použitých materiálov
- porealizačné zameranie stavby

Čl.8

Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín na zhotovenie prác v zmysle bodu Čl.6 tejto zmluvy, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% celkovej zmluvnej ceny (s DPH) predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

8.2. V prípade neodstránenia zistených väd, resp. nedorobkov pri odovzdávaní a preberaní diela v stanovených termínoch je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každý deň omeškania a každú neodstránenú vadu alebo nedorobok.

8.3. V prípade omeškania s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (s DPH) za každý deň omeškania.

Čl.9

Záverečné ustanovenia

9.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy, ak mu nebudú poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFRB a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v časovom období 24 mesiacov od podpisu zmluvy.

9.2. Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných jej dodatkov, ktoré budú platné a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3. Ostatné, v tejto zmluve neupravené, náležitosti sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne platnými právnymi predpismi.

9.4. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými, nie je tým dotknutá právna účinnosť celej zmluvy. Tieto ustanovenia budú nahradené ustanoveniami platnými, ktoré sa v svojom zmysle a účele čo najviac približujú ustanoveniam neplatným a vystihujú záujem objednávateľa a zhotoviteľa.

9.5. Táto zmluva bola vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia sú určené objednávateľovi a dve pre zhotoviteľa.

9.6. Podpísaná zmluva oboma zmluvnými stranami nadobúda platnosť a účinnosť na druhý deň po zverejnení v odchodnom vestníku, alebo na www stránke objednávateľa.

9.7. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, zmluve porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpísali.

9.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

- Príloha č.1 : Podrobný rozpočet stavby vo forme oceneného výkazu výmer


- Príloha č.2 : Harmonogram postupu prác

V Krásnej Vsi, dňa 14.01.2011



.....
Za objednávateľa Obec Krásna Ves
Ing. Milan Došek – starosta obce

V Zlatých Moravciach dňa 14.01.2011

17 
akciová spoločnosť
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce

.....
Za zhotoviteľa ViOn a.s. Zlaté Moravce
Viliam Ondrejka – predseda predstavenstva

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
 Názov objektu:
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Krásna Ves
 IČO: DIČ:

Objednávateľ:
 Projektant:
 Zhotoviteľ:

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 19.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	40 332,92	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	177 440,37	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	48 770,53	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	49 059,67	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	17 662,63				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	16 217,86				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		349 483,98	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

19.12.2010

VION

Továrenská 64
 053 01 Zlaté Moravce

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	349 483,99
24	20 %	349 484,00 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	419 380,79

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.12.2010

Projektant:

Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5
3311	SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves	323 151,73	64 630,35	387 782,08
3312	SO 02 Vodovodná prípojka	3 643,38	728,68	4 372,06
3313	SO 03 Splašková kanalizácia a žumpy	10 979,00	2 195,80	13 174,80
3314	SO 04 Dažďová kanalizácia	8 898,57	1 779,71	10 678,28
3315	SO 05 STL prípojka plynu	1 384,24	276,85	1 661,09
3316	SO 06 Zemná NN prípojka	1 427,07	285,41	1 712,48
	<u>Celkom</u>	<u>349 483,99</u>	<u>69 896,80</u>	<u>419 380,79</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
 Název objektu: SO.01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
 Název časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Krásna Ves
 IČO: DIČ:

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 19.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	30 607,16	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	-	0,00
2		Montáž	162 260,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	48 770,53	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	49 059,67	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	17 324,98				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	15 128,44				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		323 151,73	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	323 151,73	
24	20 %	323 151,73 DPH	64 630,35
25	20 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		387 782,08

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľúčová doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



[Handwritten signature]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
Objekt: SO.01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
Zhotoviteľ:

Dátum: 19.12.2010
Projektant:
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5
3210	SO 01 Architektúra a statika	226 349,41	45 269,88	271 619,29
3211	SO 01 Vnútorná elektroinštalácia	31 786,89	6 357,38	38 144,27
3213	SO 01 Vnútorná zdravotnícka	24 402,52	4 880,50	29 283,02
3214	SO 01 Ústredné vykurovanie	33 823,37	6 764,67	40 588,04
3215	SO 01 Vnútorná plynoinštalácia	6 789,54	1 357,91	8 147,45
	<u>Celkom</u>	<u>323 151,73</u>	<u>64 630,35</u>	<u>387 782,08</u>

1231

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Názov objektu: SO.01 Architektúra a statika

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

Krásna Ves

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

VION

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

19.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 695,80	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	126 823,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	48 770,53	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	49 059,67	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	M	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		226 349,41	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00			
20 H2S		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00			

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	226 349,41
24	20 % 226 349,41 DPH	45 269,88
25	20 % DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	271 619,29

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



VION

Továrenská 64
553 01 Zlaté Moravce

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
Objekt: SO.01 Architektúra a statika
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: VION
Dátum: 19.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	126 296,724
1	Zemné práce	2 157,412
2	Zakladanie	9 797,111
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	33 487,863
4	Vodorovné konštrukcie	28 484,815
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39 362,122
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 673,001
99	Presun hmôt HSV	7 334,400
PSV	Práce a dodávky PSV	100 052,682
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 266,703
713	Izolácie tepelné	4 375,307
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	111,900
762	Konštrukcie tesárske	9 867,210
763	Konštrukcie - drevostavby	9 786,032
764	Konštrukcie klampiarske	3 113,903
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	6 626,237
766	Konštrukcie stolárske	24 737,254
767	Konštrukcie doplnkové kovové	23 149,436
771	Podlahy z dlaždíc	5 984,535
775	Podlahy vlysové a parketové	2 319,647
781	Dokončovacie práce a obklady	6 066,008
783	Dokončovacie práce - nátery	1 660,270
784	Dokončovacie práce - maľby	988,240
	<u>Celkom</u>	<u>226 349,406</u>

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO.01 Architektúra a statika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VION

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				126 296,724	
	D		1	Zemné práce				2 157,412	
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	90,000	1,276	114,840	20,0
2	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,495	18,352	9,084	20,0
3	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	80,752	11,421	922,269	20,0
4	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	80,752	0,653	52,731	20,0
5	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	81,247	1,550	125,933	20,0
6	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	81,247	0,768	62,398	20,0
7	K	001	1712090015	Poplatok za skládku	t	113,746	7,650	870,157	20,0
	D		2	Zakladanie				9 797,111	
8	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	10,772	31,502	339,340	20,0
9	K	011	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	33,480	71,526	2 394,690	20,0
10	K	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,884	1 030,690	911,130	20,0
11	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	86,010	71,526	6 151,951	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				33 487,863	
12	K	011	311231468	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ 30 na pero a drážku, na maltu MVC (300x245x238)	m3	189,320	100,474	19 021,738	20,0
13	K	011	314292016	Komin SCHIEDEL 16	m	35,010	186,800	6 539,868	20,0
14	K	011	342273100	Priecky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	392,700	20,184	7 926,257	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				28 484,815	
15	K	011	411127009	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 2, 60 m a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	22,488	42,540	956,640	20,0
16	K	011	411127016	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 4, 00 m a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	129,600	41,210	5 340,816	20,0
17	K	011	411127023	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 5, 40 m a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	166,654	39,881	6 646,328	20,0
18	K	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30	m3	3,788	126,430	478,917	20,0

KOŠŤOCEL

19	K	011	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	11,480	4,983	57,205	20,0
20	K	011	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	11,480	1,942	22,294	20,0
21	K	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	330,222	4,655	1 537,183	20,0
22	K	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	330,222	1,274	420,703	20,0
23	K	011	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	0,676	1 030,690	696,746	20,0
24	K	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	39,644	119,780	4 748,558	20,0
25	K	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	332,519	6,482	2 155,388	20,0
26	K	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	332,519	2,259	751,160	20,0
27	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,943	1 030,690	3 033,321	20,0
28	K	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	5,120	130,209	666,670	20,0
29	K	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,256	1 087,200	278,323	20,0
30	K	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,829	18,295	326,182	20,0
31	K	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,829	3,219	57,392	20,0
32	K	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,712	10,261	150,960	20,0
33	K	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,712	2,436	35,838	20,0
34	K	321	4575411125	Filtračné vrstvy zo štrkdrviny bez zhutnenia od 0-120 do 0-125mm - okap	m3	5,376	23,101	124,191	20,0
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				39 362,122	
35	K	011	611461111	Priprava podkladu, prednástre BAUMIT, pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	1 161,430	2,845	3 304,268	20,0
36	K	011	611461132	Vnútna omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	m2	348,320	9,442	3 288,837	20,0
37	K	014	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	17,491	11,050	193,276	20,0
38	K	011	612465136	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr.1,5 cm	m2	795,620	8,757	6 967,244	20,0
39	K	011	622464223	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 3 mm	m2	476,330	12,701	6 049,867	20,0
40	K	011	622466112	Priprava podkladu, prednástre BAUMIT, pod omietky vonk.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	476,330	3,744	1 783,380	20,0
41	K	011	6252525161	Zateplovací systém NOBASIL FKD hr. 60 mm ostenie, bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	34,982	20,190	706,287	20,0
42	K	011	6252525181	Zateplovací systém NOBASIL FKD hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	476,330	22,265	10 605,487	20,0
43	K	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	37,080	118,200	4 382,856	20,0
44	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,059	1 010,500	2 080,620	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 673,001	

45	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	672,000	1,740	1 169,280	20,0
46	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	2 016,000	0,998	2 011,968	20,0
47	K	003	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	672,000	0,730	490,560	20,0
48	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	230,000	3,047	700,810	20,0
49	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	506,130	1,020	516,253	20,0
50	K	011	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže BAUMIT 1093	m	190,000	4,127	784,130	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				7 334,400	
51	K	011	998012022	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 12 m	t	995,710	7,366	7 334,400	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				100 052,682	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 266,703	
52	K	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	203,280	0,143	29,069	20,0
53	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,061	1 288,733	78,613	20,0
54	K	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	18,936	0,408	7,726	20,0
55	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,007	1 288,733	9,021	20,0
56	K	711	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	33,810	2,995	101,261	20,0
57	M	MAT	2353200100	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - C	kg	33,810	1,680	56,801	20,0
58	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	203,280	1,514	307,766	20,0
59	M	MAT	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	233,772	2,345	548,195	20,0
60	K	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	18,936	2,232	42,265	20,0
61	M	MAT	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	22,723	2,345	53,285	20,0
62	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,340	2,650	32,701	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				4 375,307	20,0
63	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	203,280	0,683	138,840	20,0
64	M	MAT	28376500501	Expandovaný polystyrén 100 S hrúbka 80mm	m2	207,346	4,956	1 027,607	20,0
65	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	337,420	0,683	230,458	20,0
66	M	MAT	6314150500	Nobasil PTN hrúbky 20 mm (15 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	344,168	2,780	956,787	20,0
67	K	713	7131321212	Montáž tepelnej izolácie doskami stien zákl. pasu	m2	9,468	2,269	21,483	20,0
68	M	MAT	2837650040	Extrud polystyrén hrúbka 60mm	m2	9,657	11,650	112,504	20,0
69	K	713	713145151	Montáž tepelnej izolácie rohožami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	205,000	0,680	139,400	20,0
70	M	MAT	6314150110	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	209,100	8,110	1 695,801	20,0
71	K	713	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	29,880	0,589	17,599	20,0
72	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	24,877	1,400	34,828	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				111,900	
73	K	721	7222511111	Dodávka a montáž hasiaceho prístroja práškoveho 6 kg	ks	3,000	37,300	111,900	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				9 867,210	

74	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	79,900	4,320	345,168	20,0
75	M	MAT	6051590800	Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 100-175 120x120,140,180	m3	0,640	173,273	110,895	20,0
76	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	439,200	4,750	2 086,200	20,0
77	M	MAT	6051591800	Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 400-650 140x140,160,200	m3	5,580	209,210	1 167,392	20,0
78	M	MAT	6051591700	Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 200-375 140x140,160,200	m3	21,360	197,200	4 212,192	20,0
79	M	MAT	6051591600	Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 100-175 140x140,160,200	m3	0,220	187,102	41,162	20,0
80	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	46,600	5,670	264,222	20,0
81	M	MAT	6051591700	Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 200-375 140x140,160,200	m3	0,160	197,200	31,552	20,0
82	M	MAT	6051591800	Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 400-650 140x140,160,200	m3	0,900	209,210	188,289	20,0
83	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	11,870	31,144	369,679	20,0
84	K	762	762841110	Montáž podbijania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	205,800	1,889	388,756	20,0
85	M	MAT	6051010300	Dosky a fošne neomietané 13-15x140-200	m3	1,350	187,200	252,720	20,0
86	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	90,885	4,500	408,983	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				9 786,032	
87	K	763	7631151121	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12,5 mm, hrúbka priečky 100mm s tepelnou izoláciou	m2	120,889	24,210	2 926,723	20,0
88	K	763	7631221311	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	33,099	18,866	624,446	20,0
89	K	763	7631333101	SDK podhľad zavesoná nosná kca oceľ profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	29,740	22,695	674,949	20,0
90	K	763	7631383141	Podhľad sadrokartónový RF 1x15, upevnenie na závesoch	m2	211,860	24,600	5 211,756	20,0
91	K	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	9,491	36,683	348,158	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				3 113,903	
92	K	764	764711113	Oplechovanie parapetov Lindab rš 200 mm	m	90,420	7,060	638,365	20,0
93	K	764	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	78,430	16,151	1 266,723	20,0
94	K	764	764751122	Odpadné rúry Lindab spodný diel BUTK D 100 mm	ks	11,000	31,053	341,583	20,0
95	K	764	764761132	Žľaby Lindab žľaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 veľkosť 150 mm	m	44,320	19,202	851,033	20,0
96	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,366	44,259	16,199	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				6 626,237	
97	K	765	765331002	Krytina Betónová Bramac Alpská drážková strecha jednoduchá na sucho	m2	300,955	17,500	5 266,713	20,0
98	K	765	7659010036	Pokrytie parozabranou Sikavap	m2	292,955	1,650	483,376	20,0
99	K	765	7659010037	Poistná hydroizolácia Tyvek	m2	292,955	1,700	498,024	20,0
100	K	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,938	27,129	378,124	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				24 737,254	
101	K	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	33,000	4,000	132,000	20,0
102	M	MAT	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	15,000	49,448	741,720	20,0
103	M	MAT	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm prefa	ks	3,000	51,804	155,412	20,0

104	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	15,000	53,600	804,000	20,0
105	K	766	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	3,000	6,588	19,764	20,0
106	M	MAT	61160297001	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 140x197 cm	ks	3,000	116,620	349,860	20,0
107	K	766	7666616321	Montáž dverového krídla posuvného	ks	6,000	7,282	43,692	20,0
108	M	MAT	61163016001	Dvere vnútorné hladké posuvné folia dub	ks	6,000	305,000	1 830,000	20,0
109	K	766	766671005	Montáž okna strešného výklopné s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 94x 95 cm	ks	7,000	18,749	131,243	20,0
110	M	MAT	6113900700	Strešné okno 94x95cm	ks	7,000	276,000	1 932,000	20,0
111	K	766	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	14,000	3,611	50,554	20,0
112	M	MAT	5624900350	Plast Parapet 250x25 mm	m	8,100	9,514	77,063	20,0
113	K	766	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	6,000	4,940	29,640	20,0
114	M	MAT	5624900350	Plast Parapet 250x25 mm	m	7,200	9,514	68,501	20,0
115	K	766	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	28,000	6,690	187,320	20,0
116	M	MAT	5624900350	Plast Parapet 250x25 mm	m	48,880	9,514	465,044	20,0
117	K	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	33,000	25,300	834,900	20,0
118	M	MAT	6117103020	Zárubňa obložková, folia dub/buk, do hrúbky múru 120	ks	33,000	102,000	3 366,000	20,0
119	K	766	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	3,000	36,682	110,046	20,0
120	M	MAT	61171030301	Zárubňa obložková, folia dub/buk, hrúbky múru nad 220 atyp	ks	3,000	165,000	495,000	20,0
121	K	766	766702212	Montáž zárubní a dverí obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídla hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	18,000	40,065	721,170	20,0
122	M	MAT	6117100300	Drevené zárubne a dvere pre požiarne dvere jednokrídlové rámové 80x197 cm	ks	18,000	160,611	2 890,998	20,0
123	K	766	766812112	Dodávka a montáž kuchynskej linky dĺžky do 2,5m , vrátane komb. sporáka, digestora a drezu	ks	3,000	910,000	2 730,000	20,0
124	K	766	7668121121	Dodávka a montáž kuchynskej linky dĺžky do 2,5m , vrátane el. dvojplatničky, digestora a drezu	ks	3,000	820,000	2 460,000	20,0
125	K	766	7668121122	Dodávka a montáž kuchynskej linky dĺžky 3,8 m , vrátane zabud. rúry, varnej dosky, digestora a drezu	ks	2,000	1 205,000	2 410,000	20,0
126	K	766	7668121123	Dodávka a montáž kuchynskej linky dĺžky 5,45 m , vrátane zabud. rúry, varnej dosky, digestora a drezu	ks	1,000	1 505,000	1 505,000	20,0
127	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	245,409	0,800	196,327	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				23 149,436	
128	K	767	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	24,000	2,529	60,696	20,0
129	M	MAT	5539153200	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných oceľových tyčí ZSNH4/H2 - zostava 4 m	m	24,000	213,700	5 128,800	20,0
130	K	767	767221110	Montáž zábradlí schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	29,000	2,163	62,727	20,0
131	M	MAT	55391534005	Zábradlie oceľové s madlom s povrchovou úpravou	m	29,000	159,370	4 621,730	20,0

132	K	767	767631101	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	ks	4,000	19,304	77,216	20,0
133	M	MAT	6114100100	Plastové okno pevné výšky/šírky 600/600 mm	ks	4,000	25,700	102,800	20,0
134	K	767	7676311362	Montáž okna dreveného jednodielneho so zasklením šírky 950 mm x výšky 950 mm	ks	6,000	46,370	278,220	20,0
135	M	MAT	61141119002	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné výšky/šírky 950/950 mm	ks	6,000	103,000	618,000	20,0
136	K	767	7676313011	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 2240 mm x výšky 600 mm atyp	ks	7,000	38,600	270,200	20,0
137	M	MAT	61141171001	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 2240/600 mm atyp	ks	7,000	132,200	925,400	20,0
138	K	767	7676313012	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1690 mm x výšky 600 mm atyp	ks	3,000	32,600	97,800	20,0
139	M	MAT	61141171002	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1690/600 mm atyp	ks	3,000	102,300	306,900	20,0
140	K	767	7676313013	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1890 mm x výšky 600 mm atyp	ks	3,000	32,600	97,800	20,0
141	M	MAT	61141171003	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1890/600 mm atyp	ks	3,000	102,300	306,900	20,0
142	K	767	7676313019	Montáž okna plastového atypického trojuholníkového so zasklením šírky 2240 mm x výšky 600 - 1130 mm	ks	1,000	47,600	47,600	20,0
143	M	MAT	61141171009	Plastové okno atypické výšky/šírky 60-1130/2240 mm	ks	1,000	202,300	202,300	20,0
144	K	767	7676313051	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1500 mm	ks	6,000	43,671	262,026	20,0
145	M	MAT	6114117400	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1200/1500 mm	ks	6,000	165,980	995,880	20,0
146	K	767	7676313351	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1670 mm x výšky 1500 mm	ks	8,000	49,035	392,280	20,0
147	M	MAT	61141206001	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1500/1670mm atyp	ks	8,000	211,650	1 693,200	20,0
148	K	767	7676412524	Montáž dverí plastových balkónových dvojdielnych, so zasklením do otvoru 1800 x 2350	ks	2,000	55,440	110,880	20,0
149	M	MAT	61141235006	Plastové balkónové dvere dvojdielne výšky/šírky 2350x1800	ks	2,000	256,000	512,000	20,0
150	K	767	7676412525	Montáž dverí plastových balkónových dvojdielnych, so zasklením do otvoru 1800 x 2400	ks	4,000	55,440	221,760	20,0
151	M	MAT	61141235005	Plastové balkónové dvere dvojdielne výšky/šírky 2400x1800	ks	4,000	256,000	1 024,000	20,0
152	K	767	7676413554	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením výšky 2400 mm x šírky 1600 mm	ks	1,000	74,406	74,406	20,0
153	M	MAT	55340655005	Dvere vchodové dvojkrídlové 1600x2400	ks	1,000	962,492	962,492	20,0
154	K	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	130,281	3,672	478,392	20,0
155	M	MAT	553Z11	Kotviace prvky pre pomúrnice Z11	kg	49,881	1,618	80,707	20,0
156	M	MAT	553Z12	Oceľová kotevná platňa	kg	80,400	1,618	130,087	20,0

157	K	767	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 750,896	0,651	1 139,833	20,0
158	M	MAT	1338434000	Tyč oceľová tvaru U 11373 označ. prierezu 16	t	1,750	914,200	1 599,850	20,0
159	K	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,151	32,702	266,554	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				5 984,535	
160	K	771	771441013	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 150x150 mm	m	56,919	2,849	162,162	20,0
161	M	MAT	5976391100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 150x150	m2	58,057	18,393	1 067,842	20,0
162	K	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	114,960	2,134	245,325	20,0
163	M	MAT	5976446100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x8 1 lla	m2	5,980	10,295	61,564	20,0
164	K	771	771571102	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do malty 100x100 mm - protimrazová	m2	16,020	11,133	178,351	20,0
165	M	MAT	59764571001	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca protimrazové	m2	16,340	17,340	283,336	20,0
166	K	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 200x100 mm	m2	25,040	11,068	277,143	20,0
167	M	MAT	5976399100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 lla	m2	25,541	12,685	323,988	20,0
168	K	771	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm	m2	106,550	12,105	1 289,788	20,0
169	M	MAT	59764550001	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x13	m2	108,681	17,210	1 870,400	20,0
170	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,599	3,900	224,636	20,0
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				2 319,647	
171	K	775	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	113,940	10,147	1 156,149	20,0
172	M	MAT	6119800100	Laminátové parkety hr. 7 mm	m2	115,079	8,500	978,172	20,0
173	K	775	775552124	Prekrytie tepelnej izolácie pásom PE fólie	m2	203,280	0,780	158,558	20,0
174	K	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,053	25,421	26,768	20,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				6 066,008	
175	K	771	781419704	Montáž obkladov vnútorných stien . Priplatok za škárovanie bielym cementom	m2	198,789	0,073	14,512	20,0
176	K	771	781445012	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 150x150 mm	m2	23,940	14,734	352,732	20,0
177	M	MAT	59765641001	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 150x150	m2	24,419	13,261	323,820	20,0
178	K	771	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	174,849	14,965	2 616,615	20,0
179	M	MAT	5976574600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti II lla	m2	178,346	14,734	2 627,750	20,0
180	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,354	2,200	130,579	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				1 660,270	
181	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	480,000	2,775	1 332,000	20,0
182	K	783	7837910005	Nátery vonkajších drevených konštrukcií náterom Xyladec	m2	101,600	3,231	328,270	20,0

	D	784	Dokončovacie práce - maľby				988,240	
183	K	784 784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 109,136	0,171	189,662	20,0
184	K	784 784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1 109,136	0,720	798,578	20,0
			<u>Celkom</u>				<u>226 349,406</u>	

100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
 Názov objektu SO 01 Vnútrná elektroinštalácia
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto Krásna Ves
 IČO DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 19.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 17 310,76			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 14 476,13			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 31 786,89	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	31 786,89
24	20 % 31 786,89 DPH	6 357,38
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	38 144,27

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
Objekt: SO 01 Vnútorná elektroinštalácia
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 19.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	31 786,891
D2	M21 - 155 Elektromontáže - vnútorná elektroinštalácia	30 121,443
D3	M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	1 665,448
	<u>Celkom</u>	<u>31 786,891</u>



ROZPOČET

Stavba: SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 01 Vnútorná elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY M				31 786,891	
	D		D2	M21 - 155 Elektromontáže - vnútorná elektroinštalácia				30 121,443	
1	K	PK	92121001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	m	650,000	0,687	446,550	20,0
2	M	MAT	MAT345 650I201	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16	m	550,000	0,167	91,850	20,0
3	M	MAT	MAT345 651I511	Rúrka el-inšt PC ohybná 011301 : HFXP-HT 16	m	100,000	1,508	150,800	20,0
4	K	PK	92121001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	60,000	0,732	43,920	20,0
5	M	MAT	MAT345 651I514	Rúrka el-inšt PC ohybná 011304 : HFXP-HT 32	m	60,000	3,913	234,780	20,0
6	K	PK	92121001-0005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 36mm	m	10,000	0,777	7,770	20,0
7	M	MAT	MAT345 651I515	Rúrka el-inšt PC ohybná 013254 : HFXP-HT 40	m	10,000	5,408	54,080	20,0
8	K	PK	92121001-0311	Škatuľa prístrojová kruhová (D68) bez zapojenia	kus	355,000	1,613	572,615	20,0
9	M	MAT	MAT345 604K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68-1902 (D75x42) s viečkom	kus	355,000	0,278	98,690	20,0
10	K	PK	92121001-0312	Škatuľa KO odbočná kruhová (D97) bez zapojenia	kus	10,000	1,703	17,030	20,0
11	M	MAT	MAT345 604D040	Škatuľa KO odbočná : 6400-41 (KO97) (D110x52) s viečkom	kus	10,000	0,433	4,330	20,0
12	K	PK	92121001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	8,000	1,972	15,776	20,0
13	M	MAT	MAT345 604K110	Škatuľa KO odbočná : KO 125 (150x150x77) s viečkom	kus	8,000	2,017	16,136	20,0
14	K	PK	92121001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	45,000	3,317	149,265	20,0
15	M	MAT	MAT345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	45,000	0,595	26,775	20,0
16	K	PK	92121001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	kus	15,000	3,406	51,090	20,0
17	M	MAT	MAT345 608D042	Škatuľa KR rozvodná : 6400-43 (KR 97) (D110x52) kompletná	kus	15,000	1,150	17,250	20,0
18	K	PK	92121001-0502	Osadenie lustrovej svorky do 3x4mm ² , vrátane zapojenia	kus	24,000	1,046	25,104	20,0
19	M	MAT	MAT345 640D000	Svorkovnica škatuľová : 6303-13 (4x3/4mm ²)	kus	45,000	0,511	22,995	20,0
20	M	MAT	MAT345 640D022	Svorkovnica škatuľová : 6304-11 (5x3/4mm ²)	kus	15,000	0,926	13,890	20,0
21	M	MAT	MAT345 641D000	Svorkovnica bezskrutková : BS 1/5 (5x0,75+1,5mm ²)	kus	450,000	0,129	58,050	20,0
22	M	MAT	MAT345 642K005	Svorkovnica : TYP310 (12x4mm ²) lámacia	kus	9,000	0,627	5,643	20,0
23	K	PK	92121001-0511	Montáž lustrového háku	kus	24,000	0,257	6,168	20,0
24	M	MAT	MAT309 072500	Lustrový hák	1000 ks	24,000	86,342	2 072,208	20,0
25	K	PK	92121010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	3 000,000	0,464	1 392,000	20,0
26	K	PK	92121010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	100,000	0,484	48,400	20,0

27	K	PK	92121010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	100,000	0,702	70,200	20,0
28	K	PK	92121010-0005	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 35	kus	10,000	1,613	16,130	20,0
29	K	PK	92121010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x2,5	kus	450,000	2,509	1 129,050	20,0
30	K	PK	92121010-0252	Ukončenie káblov celoplastových 4x16-35	kus	20,000	4,840	96,800	20,0
31	K	PK	92121011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	33,000	1,150	37,950	20,0
32	M	MAT	MAT345 300L161	Spínač obyčajný	kus	33,000	3,077	101,541	20,0
33	K	PK	92121011-0043	Spínač zapustený sériový	kus	24,000	1,494	35,856	20,0
34	M	MAT	MAT345 303A001	Spínač sériový	kus	24,000	3,615	86,760	20,0
35	K	PK	92121011-0045	Spínač zapustený striedavý	kus	36,000	1,494	53,784	20,0
36	M	MAT	MAT345 319L485	Prepínač striedavý	kus	36,000	5,616	202,176	20,0
37	K	PK	92121011-0046	Spínač zapustený krížový	kus	9,000	1,688	15,192	20,0
38	M	MAT	MAT345 326L621	Prepínač krížový	kus	9,000	4,660	41,940	20,0
39	K	PK	92121011-1011	Zásuvka domová, polozapustená 2P+Z	kus	27,000	2,688	72,576	20,0
40	M	MAT	MAT345 407L631	Zásuvka 2P+Z 230V 16A biela	kus	27,000	4,989	134,703	20,0
41	K	PK	92121011-1022	Zásuvka domová, v krabici 2P+Z 2x zapoj.	kus	1 153,000	4,302	4 960,206	20,0
42	M	MAT	MAT345 410A451	Zásuvka 2P+Z 2-nás. 230V 16A biela	kus	153,000	4,243	649,179	20,0
43	M	MAT	MAT357 506H118	Skríňa prípojková : SPP 7	kus	1,000	246,289	246,289	20,0
44	K	PK	92121014-0461	Ovládač domový tlačítkový so signálkou	kus	18,000	1,315	23,670	20,0
45	M	MAT	MAT345 330A001	Ovládač tlač. s orientačnou stavu	kus	9,000	3,107	27,963	20,0
46	M	MAT	MAT345 330A001	Ovládač tlač. s orientačnou stavu	kus	9,000	3,107	27,963	20,0
47	K	PK	92121014-0462	Ovládač domový tlačítkový	kus	9,000	1,957	17,613	20,0
48	M	MAT	MAT345 330L001	Ovládač tlačítkový	kus	9,000	3,854	34,686	20,0
49	K	PK	92121019-0002	Montáž rozvodníc celoplechových 50 kg	kus	11,000	12,996	142,956	20,0
50	K	PK	92121019-0003	Montáž rozvodníc celoplechových 100 kg	kus	1,000	15,685	15,685	20,0
51	M	MAT	MAT921 AN09553	Rozvádzač RE	kus	1,000	567,647	567,647	20,0
52	M	MAT	MAT921 AN09571	Rozvádzač RS	kus	1,000	298,762	298,762	20,0
53	M	MAT	MAT921 AN09572	Rozvádzač RB	kus	9,000	478,019	4 302,171	20,0
54	K	PK	92121020-0004	Montáž svietidla	kus	68,000	5,378	365,704	20,0
55	M	MAT	MAT348 2B2069	Svietidlo žiarovkové 2x60W IP20	kus	39,000	23,901	932,139	20,0
56	M	MAT	MAT348 2B2701	Svietidlo žiarovkové 1x60W IP20	kus	8,000	20,914	167,312	20,0
57	M	MAT	MAT348 8B0008	Svietidlo žiarovkové s vypínačom 1x60W IP20	kus	18,000	23,004	414,072	20,0
58	M	MAT	MAT348 8B0023	Svietidlo žiarovkové do vlhka 1x75W IP23	kus	1,000	35,254	35,254	20,0
59	M	MAT	MAT348 8L0026	Svietidlo núdzové žiarovkové 11W.1	kus	3,000	115,919	347,757	20,0
60	K	PK	92121021-0004	Montáž ventilátora do steny	kus	9,000	16,551	148,959	20,0
61	M	MAT	MAT921 AN37578	Ventilátor Dn 120 s časovým dobehom a spetnou klapkou	kus	9,000	71,404	642,636	20,0
62	K	PK	92121022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	m	55,000	0,657	36,135	20,0
63	M	MAT	MAT354 900O03	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	m	55,000	2,241	123,255	20,0
64	K	PK	92121022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	15,000	1,046	15,690	20,0

65	M	MAT	MAT354 900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m	15,000	1,345	20,175	20,0
66	K	PK	92121022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	130,000	4,243	551,590	20,0
67	M	MAT	MAT354 900O15	Kruhový vodič 8 mm obj.č.5021285	m	130,000	1,105	143,650	20,0
68	K	PK	92121022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	3,000	15,088	45,264	20,0
69	M	MAT	MAT354 902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	kus	3,000	6,005	18,015	20,0
70	K	PK	92121022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	40,000	2,151	86,040	20,0
71	M	MAT	MAT354 903O005	Svorka spojovacia 8-10mm. med' obj.č.5311152	kus	40,000	2,106	84,240	20,0
72	K	PK	92121022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	16,000	2,987	47,792	20,0
73	M	MAT	MAT354 903O011	Svorka - vario, dvojkovová obj.č.5311535	kus	16,000	4,003	64,048	20,0
74	K	PK	92121022-0311	Svorka bleskozvodná na potrubie D260-700, vrát. zhotovenia	kus	5,000	13,324	66,620	20,0
75	M	MAT	MAT354 903O017	Svorka križová 8-10x16 obj.č.5312345	kus	5,000	2,719	13,595	20,0
76	K	PK	92121022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	1,000	12,339	12,339	20,0
77	M	MAT	MAT354 909K001	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	kus	1,000	11,472	11,472	20,0
78	K	PK	92121022-0401	Štitok smaltovaný, um. hmota -označenie zvodu	kus	5,000	1,762	8,810	20,0
79	K	PK	92121022-0431	Tvarovanie mont. dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	kus	5,000	2,778	13,890	20,0
80	K	PK	92121023-0155	Montáž termostatu	kus	9,000	3,048	27,432	20,0
81	M	MAT	MAT921 AN37526	Termostat AZT-I 524510 EBERLE	kus	9,000	75,886	682,974	20,0
82	K	PK	92121080-0105	Kábel CYKY 750V 3x1,5 uložený pod omietkou	m	950,000	0,555	527,250	20,0
83	M	MAT	MAT341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	600,000	0,523	313,800	20,0
84	M	MAT	MAT341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,523	104,600	20,0
85	M	MAT	MAT341 210M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	100,000	0,896	89,600	20,0
86	M	MAT	MAT341 210M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5	m	50,000	0,896	44,800	20,0
87	K	PK	92121080-0106	Kábel CYKY 750V 3x2,5 uložený pod omietkou	m	1 300,000	0,555	721,500	20,0
88	M	MAT	MAT341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1 300,000	0,851	1 106,300	20,0
89	K	PK	92121080-0113	Kábel CYKY 750V 4x10 uložený pod omietkou	m	135,000	0,672	90,720	20,0
90	M	MAT	MAT341 210M250	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 4x10	m	135,000	5,647	762,345	20,0
91	K	PK	92121080-0115	Kábel CYKY 750V 5x1,5 uložený pod omietkou	m	500,000	0,555	277,500	20,0
92	M	MAT	MAT341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	400,000	0,867	346,800	20,0
93	M	MAT	MAT341 210M310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x1,5	m	100,000	1,359	135,900	20,0
94	K	PK	92121080-0116	Kábel CYKY 750V 5x2,5 uložený pod omietkou	m	36,000	0,577	20,772	20,0
95	M	MAT	MAT341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	36,000	1,434	51,624	20,0
96	K	PK	92121080-0506	Vodič CY NN,VN 4 v rúrkach	m	90,000	0,455	40,950	20,0
97	M	MAT	MAT341 010M018	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	90,000	0,439	39,510	20,0
98	K	PK	92121080-0507	Vodič CY NN,VN 6 v rúrkach	m	20,000	0,455	9,100	20,0
99	M	MAT	MAT341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	20,000	0,657	13,140	20,0
100	K	PK	92121080-0509	Vodič CY NN,VN 16 v rúrkach	m	5,000	0,455	2,275	20,0
101	M	MAT	MAT341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	5,000	1,703	8,515	20,0
102	K	PK	92121080-3504	Vodič VCCKY koaxiálny 75-5,6 voľne uložený	m	270,000	0,394	106,380	20,0

103	K	PK	92121080-3514	Vodič VCCKY koaxiálny 75-5,6 pevne uložený	m	270,000	0,777	209,790	20,0
104	K	PK	92121081-0089	Kábel silový CYKY-CYKYM 1 kV 4x35 voľne uložený	m	5,000	0,657	3,285	20,0
105	M	MAT	MAT341 311M100	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 4x35	m	5,000	15,835	79,175	20,0
106	K	PK	92121101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	400,000	0,612	244,800	20,0
107	K	PK	92121329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	40,000	9,859	394,360	20,0
108	K	PK	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	9,859	197,180	20,0
	D	D3		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				1 665,448	
109	K	PK	92222006-0771	Kábel voľne uložený TCEKE, TCEK-FE, -FY...1-7 P1,0	m	800,000	0,792	633,600	20,0
110	M	MAT	MAT341 603M011	Kábel Cu telefónny : U 1x0,8	m	500,000	0,077	38,500	20,0
111	M	MAT	MAT341 610M022	Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x2x0,5	m	50,000	0,191	9,550	20,0
112	M	MAT	MAT341 610M024	Kábel Cu telefónny : SEKU 4x0,5	m	250,000	0,242	60,500	20,0
113	M	MAT	MAT341 610M028	Kábel Cu telefónny : SYKFY 5x2x0,5	m	50,000	0,365	18,250	20,0
114	M	MAT	MAT341 642M104	Kábel Cu FTP 4x2x1	m	200,000	1,180	236,000	20,0
115	M	MAT	MAT921 AN33801	Zásuvka štruktúrovaná	kus	21,000	9,352	196,392	20,0
116	M	MAT	MAT921 AN33803	Zásuvka televízna	kus	21,000	3,913	82,173	20,0
117	K	PK	92222032-0301	Montáž domáci telefón	kus	9,000	9,650	86,850	20,0
118	M	MAT	MAT382 100T01	Domáci telefón	kus	9,000	21,511	193,599	20,0
119	K	PK	92222032-0321	Montáž tlačítkového tabla do steny	kus	1,000	14,639	14,639	20,0
120	M	MAT	MAT382 300T01	Tablo tlačidlové 9 tlačítka	kus	1,000	74,392	74,392	20,0
121	K	PK	92222032-1101	Montáž elektrický zámok	kus	1,000	5,557	5,557	20,0
122	M	MAT	MAT921 AN31620	Elektrický zámok	kus	1,000	15,446	15,446	20,0
				Celkom				31 786,891	

103

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
 Názov objektu SO 01 Vnútorná zdravotnícka
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto Krásna Ves
 IČO DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 19.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 9 002,37	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 15 400,16	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 24 402,52	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 402,52
24	20 % 24 402,52 DPH	4 880,50
25	20 % DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	29 283,02

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



Handwritten signature

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 01 Vnútorná zdravotníka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	997,217
1	Zemné práce	762,985
4	Vodorovné konštrukcie	112,554
8	Rúrové vedenie	13,867
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	107,811
M	Práce a dodávky M	2 865,454
23-M	Montáže potrubia	2 045,128
36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	820,326
PSV	Práce a dodávky PSV	20 539,852
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	4 847,921
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 376,835
725	Zdravotechnika - zariaden. predmety	8 315,096
	<u>Celkom</u>	<u>24 402,523</u>

ROZPOČET

Stavba: SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 01 Vnútorná zdravotnícka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				997,217	
	D		1	Zemné práce				762,985	
1	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,700	16,527	325,582	20,0
2	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepkosť horniny 3	m3	19,700	4,677	92,137	20,0
3	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	11,100	3,994	44,333	20,0
4	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,100	0,780	8,658	20,0
5	K	PK	171201205	Poplatok za skládku	m3	11,100	7,095	78,755	20,0
6	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,600	2,510	21,586	20,0
7	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,400	9,730	72,002	20,0
8	M	MAT	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	M3	7,400	10,445	77,293	20,0
9	K	PK	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	7,400	5,762	42,639	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				112,554	
10	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,700	30,420	112,554	20,0
	D		8	Rúrové vedenie				13,867	
11	K	PK	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	3,000	0,085	0,255	20,0
12	M	MAT	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	3,000	0,938	2,814	20,0
13	K	PK	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	6,600	0,085	0,561	20,0
14	M	MAT	2861129400	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 50 x 3,0 x L	m	6,600	1,551	10,237	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				107,811	
15	K	PK	938903116	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál	m2	5,000	11,655	58,275	20,0
16	K	PK	938903211	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa	m2	6,000	8,256	49,536	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				2 865,454	
	D		23-M	Montáže potrubia				2 045,128	
17	K	PK	230330091	Izolácia potrubia D do 76 mm	m	740,500	2,369	1 754,245	20,0
18	M	MAT	2837741543	Izolácia Trubice Tubolit 22/20-DG-A (72) ARC-0200 Armacell AZ FLEX	m	450,000	0,366	164,700	20,0
19	M	MAT	2837741555	Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	280,000	0,393	110,040	20,0
20	M	MAT	2837741578	Izolácia Trubice Tubolit 42/13-DG (56) ARC-0034 Armacell AZ FLEX	m	3,000	0,691	2,073	20,0

21	M	MAT	2837741567	Izolácia Trubice Tubolit 35/13-DG-A (72) ARC-0302 Armacell AZ FLEX	m	3,000	0,535	1,605	20,0
22	M	MAT	2837741597	Izolácia Trubice Tubolit 54/13-DG (46) ARC-0036 Armacell AZ FLEX	m	4,500	2,770	12,465	20,0
	D		36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				820,326	
23	K	PK	361410308	Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz	ks	6,000	11,229	67,374	20,0
24	M	MAT	4268121200	Obehové čerpadlo B pre TUV WILO Z15A EM PN10	ks	6,000	125,492	752,952	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 539,852	
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				4 847,921	
25	K	PK	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	60,000	10,778	646,680	20,0
26	K	PK	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	61,000	12,213	744,993	20,0
27	K	PK	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x3	m	43,000	13,937	599,291	20,0
28	K	PK	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	15,000	15,018	225,270	20,0
29	K	PK	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	20,000	8,283	165,660	20,0
30	K	PK	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	36,000	8,218	295,848	20,0
31	K	PK	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	12,000	1,506	18,072	20,0
32	K	PK	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	27,000	1,670	45,090	20,0
33	K	PK	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	2,474	24,740	20,0
34	K	PK	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	12,000	11,368	136,416	20,0
35	K	PK	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	9,000	13,814	124,326	20,0
36	K	PK	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400	ks	9,000	26,840	241,560	20,0
37	K	PK	721221151	Zápachová uzávierka pre vaňu s guľovým kĺbom DN 40/50 HL 555.5E	ks	9,000	80,479	724,311	20,0
38	K	PK	7212211511	Zápachová uzávierka so suchým uzáverom HL21	ks	9,000	20,533	184,797	20,0
39	K	PK	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	6,000	55,354	332,124	20,0
40	K	PK	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	4,000	32,955	131,820	20,0
41	K	PK	7212741031	Privzdušnovací ventil HL900 DN110	ks	1,000	41,733	41,733	20,0
42	K	PK	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	220,000	0,471	103,620	20,0
43	K	PK	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	15,000	0,609	9,135	20,0
44	K	PK	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	3,604	14,549	52,435	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				7 376,835	
45	K	PK	722172222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3, 4 polyfúznym zváraním	m	450,000	5,128	2 307,600	20,0
46	K	PK	722172224	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4, 2 polyfúznym zváraním	m	280,000	6,247	1 749,160	20,0
47	K	PK	722172226	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x5, 4 polyfúznym zváraním	m	3,000	7,879	23,637	20,0
48	K	PK	722172227	Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x5, 6 polyfúznym zváraním	m	3,000	9,576	28,728	20,0
49	K	PK	722172229	Potrubie z plastických rúrok PP DN 50x6, 9 polyfúznym zváraním	m	4,500	12,990	58,455	20,0
50	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	78,000	4,324	337,272	20,0
51	K	PK	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	1,000	4,324	4,324	20,0
52	K	PK	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	60,000	3,879	232,740	20,0

53	K	PK	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	10,000	7,851	78,510	20,0
54	K	PK	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	60,000	3,966	237,960	20,0
55	M	MAT	4849210154	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre TUV 1/2" x 3/4" KB-DN 15 IVAR č.KB15	ks	10,000	14,120	141,200	20,0
56	M	MAT	5517535500	Spätná klapka zvislá, mosadz 3/4", kód 1900010, VALVEX	ks	10,000	2,466	24,660	20,0
57	M	MAT	4225700400	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/4",s páčkou	ks	40,000	3,040	121,600	20,0
58	K	PK	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	10,000	1,386	13,860	20,0
59	M	MAT	4225700700	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 6/4",s páčkou	ks	10,000	12,104	121,040	20,0
60	K	PK	722241142H1	Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2 25/30+skrinka	ks	1,000	338,498	338,498	20,0
61	K	PK	722263414	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	10,000	8,175	81,750	20,0
62	M	MAT	3882210100	ZENNER-Vodomer bytový ETK - SV 05ETK 0306015, DN 15	ks	10,000	26,676	266,760	20,0
63	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	750,100	0,972	729,097	20,0
64	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	750,100	0,625	468,813	20,0
65	K	PK	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,843	13,252	11,171	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				8 315,096	
66	K	PK	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	9,000	18,181	163,629	20,0
67	M	MAT	6420112850	Sanitárna keramika sedátko biele	ks	9,000	71,016	639,144	20,0
68	M	MAT	6420113570	Sanitárna keramika WC kombi biele stoj.	ks	9,000	362,713	3 264,417	20,0
69	K	PK	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	12,000	18,956	227,472	20,0
70	M	MAT	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	9,000	39,381	354,429	20,0
71	M	MAT	6420111450	Sanitárna keramika umývadielko 35cm biele	ks	3,000	63,577	190,731	20,0
72	K	PK	725219601	Montáž stĺpa umývadla	súb	12,000	2,349	28,188	20,0
73	M	MAT	6420138890	Sanitárna keramika polostĺp	ks	12,000	39,858	478,296	20,0
74	K	PK	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	17,180	17,180	20,0
75	M	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	147,272	147,272	20,0
76	K	PK	725530125	D+M ele.zásobníkového ohrievača 30l	súb	1,000	287,706	287,706	20,0
77	K	PK	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb	60,000	3,886	233,160	20,0
78	M	MAT	5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	60,000	3,055	183,300	20,0
79	K	PK	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	21,000	4,461	93,681	20,0
80	M	MAT	5514312900	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm	ks	9,000	19,777	177,993	20,0
81	M	MAT	5514429100	Batéria umývadlová mosadzná s jedným otvorom TU 8106 BV	ks	12,000	73,165	877,980	20,0
82	K	PK	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	súb	9,000	6,045	54,405	20,0
83	M	MAT	5514512300	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2"x 100 mm	ks	9,000	66,463	598,167	20,0
84	K	PK	7258392031	Montáž batérie výlevkovej	súb	1,000	6,045	6,045	20,0
85	M	MAT	55145123001	Batéria výlevková	ks	1,000	66,463	66,463	20,0
86	M	MAT	5514812000	Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm	ks	2,000	3,510	7,020	20,0

87	K	PK	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	12,000	0,204	2,448	20,0
88	M	MAT	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	9,000	9,142	82,278	20,0
89	M	MAT	5516757400	Dvierka krycie 45x45 cm nerezové	ks	3,000	41,813	125,439	20,0
90	K	PK	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,546	15,116	8,253	20,0
				<u>Celkom</u>	<u>24 402,523</u>				

Podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves	JKSO	
Název objektu	SO 01 Ústredné vykurovanie	EČO	
Název časti		Miesto	Krásna Ves
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	19.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	18 858,83	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	14 964,54	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 823,37	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 33 823,37 DPH
		25	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ			40 588,04
		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa
		28	Klízáva doložka
		29	Zvýhodnenie + -



28
VION
 s.r.o.
 Továrenská 64
 553 01 Zlaté Moravce

Don

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
Objekt: SO 01 Ústredné vykurovanie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	2 980,634
23-M	Montáže potrubia	2 980,634
PSV	Práce a dodávky PSV	30 842,737
731	Ústredné kúrenie, kotolne	16 532,855
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	9 019,454
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 821,090
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 469,338
	<u>Celkom</u>	<u>33 823,371</u>

ROZPOČET

Stavba: SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 01 Ústredné vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				2 980,634	
	D	23-M		Montáže potrubia				2 980,634	
1	K	PK	230330091	Izolácia potrubia D do 76 mm	m	674,000	2,368	1 596,032	20,0
2	M	MAT	2837741529	Izolácia Trubice Tubolit 18/20-DG (78) ARC-0050 Armacell AZ FLEX	m	620,000	2,199	1 363,380	20,0
3	M	MAT	2837741555	Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	54,000	0,393	21,222	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 842,737	
	D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				16 532,855	
4	K	PK	731249121	Montáž plyn kotla s prislúsenstvom vrátane dymovodu	súb	9,000	139,081	1 251,729	20,0
5	M	MAT	4847162200	Kurenársko-inštalačné práce, Kotle teplovodné-THERM PRO 14 TKX, s ekvit.reg., 55l nerez,obj.č.1023.7 Thermona	ks	9,000	1 305,098	11 745,882	20,0
6	M	MAT	4849101360	Vykurovacia technika THERM prislúsenstvo izbový termostat Digistat 3	ks	9,000	126,412	1 137,708	20,0
7	M	MAT	4849101130	Vykurovacia technika THERM prislúsenstvo čidlo vonkajšie	ks	9,000	5,924	53,316	20,0
8	K	PK	7312491211	D+M odvod spalín 60/100 do komína	súb	9,000	178,024	1 602,216	20,0
9	K	PK	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,651	88,672	57,725	20,0
10	K	PK	HZS000111	Vykurovacia skúška+revízie	hod	9,000	76,031	684,279	20,0
	D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				9 019,454	
11	K	PK	733151306	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	54,000	20,181	1 089,774	20,0
12	K	PK	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	620,000	11,116	6 891,920	20,0
13	K	PK	733161601	Skrinka rozdelovacej stanice pre podomietkovú montáž GT-VKM4	súb	6,000	87,910	527,460	20,0
14	K	PK	733161602	Skrinka rozdelovacej stanice pre podomietkovú montáž GT-VKM7	súb	3,000	99,965	299,895	20,0
15	K	PK	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	54,000	0,365	19,710	20,0
16	K	PK	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	620,000	0,270	167,400	20,0
17	K	PK	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,861	27,056	23,295	20,0
	D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				1 821,090	
18	K	PK	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	39,000	0,605	23,595	20,0
19	M	MAT	5517300790	Armatúry a prislúsenstvo HEIMEIER termostatická hlavica K	ks	39,000	14,809	577,551	20,0
20	K	PK	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	9,000	1,757	15,813	20,0
21	M	MAT	5517302190	Armatúry a prislúsenstvo HEIMEIER termostatický ventil V-exakt 1/2"A	ks	9,000	11,376	102,384	20,0

22	M	MAT	5517300310	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER Regulux šrobenie R 1/2"poniklovaný	ks	9,000	8,609	77,481	20,0
23	K	PK	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	27,000	2,339	63,153	20,0
24	M	MAT	4848902230	Vykurovanie - armatúra GIACOMINI Guľový ventil PN42, T 185° C, chróm, 1"	ks	18,000	5,759	103,662	20,0
25	M	MAT	4228461349	1" filter, veľkosť oka 0,75mm, prírubový Herz obj.č.1411183	ks	9,000	42,811	385,299	20,0
26	K	PK	7342091221	Montáž závitovej armatúry s 4 závitmi do G 1/2	ks	30,000	2,689	80,670	20,0
27	M	MAT	5517302360	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER VEKOTEC šrobenie P Rp 1/2"	ks	30,000	10,059	301,770	20,0
28	K	PK	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	18,000	4,984	89,712	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 469,338	
29	K	PK	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	9,000	13,403	120,627	20,0
30	M	MAT	4845390200	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0600	ks	9,000	57,374	516,366	20,0
31	K	PK	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	21,000	15,375	322,875	20,0
32	M	MAT	4845395350	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0700	ks	21,000	75,072	1 576,512	20,0
33	K	PK	735169111	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami HE-B/1 alebo B/2 dĺžky do 1800 mm	súb	9,000	4,073	36,657	20,0
34	M	MAT	4845501260	Vykurovacie rebríky KORADO K 450/1850	ks	9,000	99,589	896,301	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>33 823,371</u>	

1000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Vnútorná plynoinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	Krásna Ves
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		19.12.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 050,16	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 5 072,85	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 14,22			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 652,31			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 789,54	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 6 789,54
Objednávateľ		24	20 % 6 789,54 DPH 1 357,91
		25	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis		26	Cena s DPH (r. 23-25) 8 147,45
Zhotoviteľ		E	Pripočty a odpocety
Dátum a podpis		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kízavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00



Továrenská 64

 053 01 Zlaté Moravce

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 01 Vnútorná plynoinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	6 123,010
723	Zdravotechnika - plynovod	5 395,348
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	177,318
767	Konštrukcie doplnkové kovové	122,399
783	Dokončovacie práce - nátery	427,945
M	Práce a dodávky M	666,527
21-M	Elektromontáže	40,725
23-M	Montáže potrubia	625,802
	<u>Celkom</u>	<u>6 789,537</u>

Pon

ROZPOČET

Stavba: SO 01 Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 01 Vnútorná plynoinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 123,010	
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				5 395,348	
1	K	PK	723110202	Potrubie z ocefových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	m	25,000	9,040	226,000	20,0
2	K	PK	723110203	Potrubie z ocefových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	m	28,000	9,468	265,104	20,0
3	K	PK	723110204	Potrubie z ocefových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	m	245,000	11,723	2 872,135	20,0
4	K	PK	723110207	Potrubie z ocefových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 50	m	1,000	17,029	17,029	20,0
5	K	PK	723110208	Potrubie z ocefových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 65	m	2,300	21,995	50,589	20,0
6	K	PK	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	9,000	32,551	292,959	20,0
7	K	PK	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	súb	9,000	8,765	78,885	20,0
8	K	PK	723229101	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	súb	10,000	2,083	20,830	20,0
9	M	MAT	5513442400	Kohút pre plynový inšalačný priamy s nátrubkom K 800 3/8"	ks	10,000	2,927	29,270	20,0
10	K	PK	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých	súb	1,000	76,548	76,548	20,0
11	M	MAT	42240730001	Regulator tlaku plynu TARTARINI TYP R/73	ks	1,000	419,083	419,083	20,0
12	K	PK	7232342011	Dodávka a montáž plech.skrinky pre regulátor a plynomery 2380x1750x350 vrátane konzol	súb	1,000	417,220	417,220	20,0
13	K	PK	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	18,000	1,850	33,300	20,0
14	M	MAT	4848906550	Vykurovanie - armatúra Guľový ventil DADO - rukoväť "plyn", chróm, 1/2"	ks	9,000	3,982	35,838	20,0
15	M	MAT	5517600033	Armatúry závitové - plyn Flexibilná hadica nerez ku guľovému uzáveru na plyn 500IVAR č.R4TD0500	ks	9,000	25,315	227,835	20,0
16	K	PK	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	ks	29,000	2,482	71,978	20,0
17	M	MAT	4848906650	Vykurovanie - armatúra Guľový ventil DADO - motýľ "plyn", chróm, 1"	ks	28,000	7,752	217,056	20,0

18	M	MAT	5517511200	Filter pre plyn 1", kód 3900300, VALVEX	ks	1,000	4,735	4,735	20,0
19	K	PK	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,928	13,304	38,954	20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				177,318	
20	K	PK	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	3,000	41,044	123,132	20,0
21	K	PK	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	3,000	15,608	46,824	20,0
22	K	PK	734424933	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	ks	3,000	2,454	7,362	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				122,399	
23	K	PK	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	1,500	4,039	6,059	20,0
24	M	MAT	5539572000	Objímka pozinkovaná s gumou DN 25 mm	ks	60,000	1,939	116,340	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				427,945	
25	K	PK	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	299,000	1,417	423,683	20,0
26	K	PK	783426260	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej jednonás. 1x email a základného náter	m	2,300	1,853	4,262	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				666,527	
	D		21-M	Elektromontáže				40,725	
27	K	PK	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,000	2,945	26,505	20,0
28	M	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	9,000	1,580	14,220	20,0
	D		23-M	Montáže potrubia				625,802	
29	K	PK	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	301,300	1,783	537,218	20,0
30	K	PK	230330075	Chránička potrubia FE dl. 0,5 m Dx144,5x2,6	ks	24,000	3,691	88,584	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>6 789,537</u>	

Per

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
Názov objektu SO 02 Vodovodná prípojka
Názov časti

JKSO
EČO
Miesto Krásna Ves
IČO DIČ

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
19.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 729,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 2 914,38	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 643,38	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka



28
VtOn
Továrnska 64
53 01 Zlaté Moravce

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 643,38
24	20 % 3 643,38 DPH	728,68
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	4 372,06

E Prípočky a odpady

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
Objekt: SO 02 Vodovodná prípojka
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 300,171
1	Zemné práce	885,677
8	Rúrové vedenie	2 414,494
M	Práce a dodávky M	43,787
23-M	Montáže potrubia	43,787
PSV	Práce a dodávky PSV	299,426
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	299,426
	<u>Celkom</u>	<u>3 643,384</u>

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 02 Vodovodná prípojka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 300,171	
	D	1		Zemné práce				885,677	
1	K	PK	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	7,600	8,362	63,551	20,0
2	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,600	4,276	32,498	20,0
3	K	PK	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	15,200	5,487	83,402	20,0
4	K	PK	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,200	0,542	8,238	20,0
5	K	PK	141720017	Neriadené zemné pretláčanie v hornina tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	3,600	70,567	254,041	20,0
6	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	32,500	2,459	79,918	20,0
7	K	PK	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	32,500	1,295	42,088	20,0
8	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	15,200	3,839	58,353	20,0
9	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	15,200	0,666	10,123	20,0
10	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,000	6,502	136,542	20,0
11	K	PK	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	15,200	2,021	30,719	20,0
12	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,100	8,909	27,618	20,0
13	M	MAT	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	t	4,340	9,729	42,224	20,0
14	K	PK	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny príplatok	m3	3,100	5,278	16,362	20,0
	D	8		Rúrové vedenie				2 414,494	
15	K	PK	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	15,500	0,076	1,178	20,0
16	M	MAT	2861129400	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 50 x 3,0 x L	m	15,500	1,436	22,258	20,0
17	K	PK	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	9,893	9,893	20,0
18	M	MAT	4222520166	Vodárenské armatúry E-posúvač s prírubami DN 40 Hawle s.r.o.	ks	1,000	101,815	101,815	20,0
19	M	MAT	4229126153	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=0.8-1.20 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	20,277	20,277	20,0

Per

20	K	PK	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., ocef., plast.	ks	1,000	24,580	24,580	20,0
21	M	MAT	2861625300	FRIALEN prípojková navrtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11	ks	1,010	48,529	49,014	20,0
22	K	PK	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	15,500	1,621	25,126	20,0
23	K	PK	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,500	0,354	5,487	20,0
24	K	PK	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	129,672	259,344	20,0
25	K	PK	8991031111vs	Materiál + montáž armatúrnej šachty 1600x2500x1860 vrátane poklopu	sub	1,000	1 539,332	1 539,332	20,0
26	K	PK	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	14,259	14,259	20,0
27	M	MAT	4229150013	Vodárenské armatúry Uličný poklop "teleskopický" pre posúvače Hawle s.r.o.	ks	1,000	58,533	58,533	20,0
28	M	MAT	4222520203	Vodárenské armatúry Podkladová doska pre posúvače Hawle s.r.o.	ks	1,000	4,378	4,378	20,0
29	K	PK	899912101	Montáž plastových chráničiek D 159x10	m	5,600	23,657	132,479	20,0
30	M	MAT	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	5,600	6,194	34,686	20,0
31	K	PK	899912132	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	ks	5,000	4,684	23,420	20,0
32	M	MAT	2865230027	Objímka kĺzna RACI F 25, typ F, výška 25 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm,	ks	5,000	17,687	88,435	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				43,787	
	D	23-M		Montáže potrubia				43,787	
33	K	PK	230203005	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	2,064	4,128	20,0
34	M	MAT	2861600500	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	5,908	11,816	20,0
35	K	PK	230203184	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	1,000	2,644	2,644	20,0
36	M	MAT	2861618400	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 D 50	ks	1,000	25,199	25,199	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				299,426	
	D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				299,426	
37	K	PK	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,000	2,065	2,065	20,0
38	M	MAT	4225611603	Vodárenské armatúry Odvodňovací ventil DN 1" Hawle s.r.o.	ks	1,000	83,546	83,546	20,0
39	K	PK	722231045	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	2,000	3,164	6,328	20,0
40	M	MAT	4225700700	Guľový ventil ARCO FF, PN 25 6/4", s páčkou	ks	2,000	11,337	22,674	20,0
41	K	PK	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	ks	2,000	3,153	6,306	20,0
42	M	MAT	4226078200	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 40 mm	ks	1,000	37,379	37,379	20,0
43	M	MAT	4228074000	Klapka spätná I16-117-616p1 DN40	ks	1,000	80,967	80,967	20,0
44	K	PK	722263417	Montáž vodomeru závit. jednотokového suchobežného DN32	ks	1,000	14,358	14,358	20,0
45	M	MAT	3882212700	ZENNER-Vodomer domový mokrobežný MNK 30 C, DN 30, dĺžky 260, 1226030	ks	1,000	45,803	45,803	20,0
				Celkom				3 643,384	

2021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Splaškové kanalizácia a žumpy	EČO	
Názov časti		Miesto	Krásna Ves
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		19.12.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 727,66	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 8 251,34	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 10 979,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant


Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 979,00
24	20 % 10 979,00 DPH	2 195,80
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	13 174,80

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



Handwritten signature

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
Objekt: SO 03 Splašková kanalizácia a žumpy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	10 978,998
1	Zemné práce	1 770,859
4	Vodorovné konštrukcie	271,483
8	Rúrové vedenie	8 936,656
	<u>Celkom</u>	<u>10 978,998</u>



ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 03 Splašková kanalizácia a žumpy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 978,998	
	D		1	Zemné práce				1 770,859	
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	70,300	5,918	416,035	20,0
2	K	PK	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	7,600	8,362	63,551	20,0
3	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,600	4,276	32,498	20,0
4	K	PK	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	19,300	5,487	105,899	20,0
5	K	PK	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	19,300	0,542	10,461	20,0
6	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	75,000	2,459	184,425	20,0
7	K	PK	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	75,000	1,295	97,125	20,0
8	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	89,300	3,839	342,823	20,0
9	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	89,300	0,666	59,474	20,0
10	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,020	6,503	175,711	20,0
11	K	PK	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	57,400	2,021	116,005	20,0
12	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,000	8,909	53,454	20,0
13	M	MAT	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	t	8,400	9,729	81,724	20,0
14	K	PK	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny príplatok	m3	6,000	5,279	31,674	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				271,483	
15	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,000	28,001	168,006	20,0
16	M	MAT	5893515000	Betón podkladový, cement portlandský, frakcia do 32mm, horná vrstva KZC I.	m3	0,300	59,821	17,946	20,0
17	K	PK	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	4,108	16,432	20,0
18	M	MAT	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP	ks	2,000	16,311	32,622	20,0
19	M	MAT	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP	ks	1,000	17,596	17,596	20,0
20	M	MAT	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	1,000	18,881	18,881	20,0
	D		8	Rúrové vedenie				8 936,656	

21	K	PK	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	21,000	0,497	10,437	20,0
22	M	MAT	2861104900	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 5000	ks	4,000	47,041	188,164	20,0
23	K	PK	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	4,000	2,587	10,348	20,0
24	M	MAT	2864202400	Presuvka kanalizačná PVC DN200	ks	4,000	20,205	80,820	20,0
25	K	PK	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,500	0,353	5,472	20,0
26	K	PK	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	21,000	1,212	25,452	20,0
27	K	PK	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	15,106	30,212	20,0
28	M	MAT	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	1,000	52,201	52,201	20,0
29	M	MAT	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	2,000	79,222	158,444	20,0
30	M	MAT	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	2,000	158,954	317,908	20,0
31	M	MAT	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	3,000	98,398	295,194	20,0
32	K	PK	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	2,000	66,621	133,242	20,0
33	M	MAT	5922470280	Každý ďalší otvor DN 150 do dna TECHNO TIP	ks	1,000	48,516	48,516	20,0
34	M	MAT	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200 TECHNO TIP	ks	2,000	625,320	1 250,640	20,0
35	K	PK	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	16,103	32,206	20,0
36	M	MAT	5524214200	Poklop T-600P	ks	2,000	83,500	167,000	20,0
37	K	PK	8991031111	Materiál + montáž železobetónovej nádrže 33 m3	sub	1,000	6 130,400	6 130,400	20,0
<u>Celkom</u>								<u>10 978,998</u>	

10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
 Názov objektu: SO 04 Dažďová kanalizácia
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Krásna Ves
 IČO: DIČ:

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa
 19.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	6 185,12	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	2 713,45	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 898,57	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 898,57
24	20 % 8 898,57 DPH	1 779,71
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	10 678,28

E Prípočty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
Objekt: SO 04 Dažďová kanalizácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	8 898,568
1	Zemné práce	1 597,380
4	Vodorovné konštrukcie	547,146
8	Rúrové vedenie	6 754,042
	<u>Celkom</u>	<u>8 898,568</u>

Don

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 04 Dažďová kanalizácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 898,568	
	D	1		Zemné práce				1 597,380	
1	K	PK	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	7,600	8,367	63,589	20,0
2	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,600	4,279	32,520	20,0
3	K	PK	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	50,400	5,490	276,696	20,0
4	K	PK	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	50,400	0,543	27,367	20,0
5	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	50,400	3,841	193,586	20,0
6	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	50,400	0,666	33,566	20,0
7	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,400	6,506	327,902	20,0
8	K	PK	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	28,600	2,022	57,829	20,0
9	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,000	8,914	187,194	20,0
10	M	MAT	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	t	29,400	9,735	286,209	20,0
11	K	PK	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny príplatok	m3	21,000	5,282	110,922	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				547,146	
12	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,450	28,016	376,815	20,0
13	M	MAT	5893515000	Betón podkladový, cement portlandský, frakcia do 32mm, horná vrstva KZC I.	m3	0,800	59,854	47,883	20,0
14	K	PK	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	9,000	4,110	36,990	20,0
15	M	MAT	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP	ks	3,000	16,320	48,960	20,0
16	M	MAT	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP	ks	1,000	17,606	17,606	20,0
17	M	MAT	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	1,000	18,892	18,892	20,0
	D	8		Rúrové vedenie				6 754,042	
18	K	PK	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	19,500	0,556	10,842	20,0
19	M	MAT	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	7,000	24,991	174,937	20,0

20	K	PK	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	63,000	0,498	31,374	20,0
21	M	MAT	2861104900	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdľovaná k DN 200 x 5000	ks	13,000	47,067	611,871	20,0
22	K	PK	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	3,000	2,073	6,219	20,0
23	M	MAT	2864202000	PVC-U presuvka kanalizačná 150 pre kanalizačné rúry	ks	3,000	1,907	5,721	20,0
24	K	PK	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	4,000	2,588	10,352	20,0
25	M	MAT	2864202400	Presuvka kanalizačná PVC DN200	ks	4,000	20,222	80,888	20,0
26	K	PK	877375122	Prepojenie do exist. kanalizácie	sub	1,000	15,309	15,309	20,0
27	K	PK	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	19,500	0,961	18,740	20,0
28	K	PK	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	63,000	1,213	76,419	20,0
29	K	PK	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	18,000	15,114	272,052	20,0
30	M	MAT	5922470150,00000	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	1,000	52,230	52,230	20,0
31	M	MAT	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	3,000	76,760	230,280	20,0
32	M	MAT	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	3,000	159,562	478,686	20,0
33	M	MAT	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	5,000	97,954	489,770	20,0
34	K	PK	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	7,000	66,658	466,606	20,0
35	M	MAT	5922470280	Každý ďalší otvor DN 150 do dna TECHNO TIP	ks	2,000	48,543	97,086	20,0
36	M	MAT	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200 TECHNO TIP	ks	5,000	625,320	3 126,600	20,0
37	K	PK	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	5,000	16,112	80,560	20,0
38	M	MAT	5524214200	Poklop T-600P	ks	5,000	83,500	417,500	20,0
				Celkom				8 898,568	

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
 Názov objektu: SO 05 STL prípojka plynu
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Krásna Ves
 IČO: DIČ:

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 19.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 83,98	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 1 300,25	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 384,24	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 384,24
24	20 % 1 384,24 DPH	276,85
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 661,09

E Prípočky a odpady

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľazavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
Objekt: SO 05 STL prípojka plynu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

1 384,236

1 Zemné práce

1 384,236

Celkom

1 384,236

Don

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 05 STL prípojka plynu

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 384,236	
	D	1		Zemné práce				1 384,236	
1	K	PK	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	7,600	8,364	63,566	20,0
2	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,600	4,277	32,505	20,0
3	K	PK	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	18,400	5,488	100,979	20,0
4	K	PK	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	18,400	0,542	9,973	20,0
5	K	PK	141720017	Neriadené zemné pretláčanie v hornina tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	3,600	70,577	254,077	20,0
6	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	21,500	2,459	52,869	20,0
7	K	PK	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	21,500	1,295	27,843	20,0
8	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	18,400	3,839	70,638	20,0
9	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	18,400	0,666	12,254	20,0
10	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,600	6,504	166,502	20,0
11	K	PK	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3,500	2,022	7,077	20,0
12	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,500	8,910	31,185	20,0
13	M	MAT	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	t	4,900	9,731	47,682	20,0
14	K	PK	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny príplatok	m3	3,500	5,279	18,477	20,0
15	K	PK	23017-0001	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	sada	1,000	62,060	62,060	20,0
16	K	PK	23017-0011	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	16,300	0,196	3,195	20,0
17	K	PK	23018-0018	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP DN40	m	16,300	1,020	16,626	20,0
18	M	MAT	286 139840	Rúrka PE-100 SDR 11,0 DN40 plyn	m	16,300	2,227	36,300	20,0
19	K	PK	23023-0017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	m	16,300	1,437	23,423	20,0
20	K	PK	23023-0076	Čistenie potrubí 200	m	16,300	0,306	4,988	20,0
21	K	PK	23099-9001	Práce revízneho technika a skúšky	hod	3,000	10,627	31,881	20,0
22	K	PK	23099-9004	Revízna správa	kompl.	1,000	170,028	170,028	20,0

23	K	PK 23099-9990	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	2,006	2,006	20,0
24	K	PK 80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp " Pozor plyn "	m	14,000	0,400	5,600	20,0
25	K	PK 899912101	Montáž plastových chráničiek D 159x10	m	5,600	23,661	132,502	20,0
<u>Celkom</u>							<u>1 384,236</u>	

Por 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves
 Názov objektu: SO 06 Zemná NN prípojka
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Krásna Ves
 IČO: DIČ:

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 19.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 337,65			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 1 089,42			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 427,07	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis
 Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 427,07
24	20 % 1 427,07 DPH	285,41
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 712,48

E Prípočky a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



28 ViOn
 ústredná spoločnosť
 Továrnska 64
 653 01 Zlaté Moravce

Don

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 06 Zemná NN prípojka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 19.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	1 427,071
D2	M21 - 155 Elektromontáže	1 014,811
D3	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	412,260
	<u>Celkom</u>	<u>1 427,071</u>

Don

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

Objekt: SO 06 Zemná NN prípojka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY M				1 427,071	
	D		D2	M21 - 155 Elektromontáže				1 014,811	
1	K	PK	92121001-0084	Rúrka pancierová pevne uložená 48 mm	m	3,000	0,875	2,625	20,0
2	M	MAT	MAT345 711080	Rúrka elektroinštalčná pancierová Dn 48 mm	m	3,000	1,652	4,956	20,0
3	K	PK	92121001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	m	3,000	1,369	4,107	20,0
4	M	MAT	MAT345 7101028	Lišta el-inšt PVC	m	3,000	1,891	5,673	20,0
5	K	PK	92121005-0741	Spoj odbočný C svorkou do 70 mm ²	kus	1,000	5,871	5,871	20,0
6	K	PK	92121005-0742	Spoj odbočný C svorkou do 120 mm ²	kus	3,000	6,323	18,969	20,0
7	K	PK	92121010-0006	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrát. zapojenia 50	kus	12,000	2,146	25,752	20,0
8	K	PK	92121010-0253	Ukončenie káblov celoplastových 4x50	kus	4,000	9,570	38,280	20,0
9	K	PK	92121012-0001	VRIS I na stožiar	kus	1,000	1,765	1,765	20,0
10	K	PK	92121012-0103	Vložka poistková, nožová PC	kus	3,000	0,122	0,366	20,0
11	M	MAT	MAT358 5700O35	Poistka nožová PN000 - 10420 - 100A gG	kus	3,000	1,566	4,698	20,0
12	M	MAT	MAT357 509H002	Skriňa 0731204 : VRIS 1	kus	1,000	141,161	141,161	20,0
13	K	PK	92121022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	35,000	0,988	34,580	20,0
14	M	MAT	MAT354 900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m	35,000	1,271	44,485	20,0
15	K	PK	92121022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	1,000	2,033	2,033	20,0
16	M	MAT	MAT354 903O005	Svorka spojovacia 8-10mm. obj.č.5311152	kus	1,000	1,990	1,990	20,0
17	K	PK	92121090-1072	Kábel silový AYKY 1 kV 4x50 voľne uložený	m	45,000	0,621	27,945	20,0
18	M	MAT	MAT341 132080	Kábel Al jadro 1-NAYY-J 4x50	m	45,000	2,993	134,685	20,0
19	K	PK	92121095-0207	Príplatok na zafahovanie kábla 12 kg	m	45,000	3,162	142,290	20,0
20	K	PK	92121329-0030	Skúšobná prevádzka	hod	10,000	9,316	93,160	20,0
21	K	PK	92121329-0150	Drobné elektroinštalčné práce	hod	10,000	9,316	93,160	20,0
22	K	PK	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	9,313	186,260	20,0
	D		D3	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				412,260	
23	K	PK	94646020-0133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	26,000	1,849	48,074	20,0
24	K	PK	94646030-0201	Pretlačovanie otvoru strojom do D 150mm, pevné steny	m	8,000	16,091	128,728	20,0
25	K	PK	94646042-0372	Zriadenie kábl ľožka š 35/10cm, piesok, tehly naprieč	m	26,000	3,077	80,002	20,0

26	K	PK	94646051-0021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	15,000	2,766	41,490	20,0
27	K	PK	94646056-0133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	26,000	0,691	17,966	20,0
28	K	PK	94646062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	100,000	0,960	96,000	20,0
<u>Celkom</u>								<u>1 427,071</u>	

Don

HARMONOGRAM PRÁČ Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves

