

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Krásna Ves
Sídlo:	956 53 Krásna Ves 142
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Došek, starosta
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Došek
e-mail:	obec@krasnaves.sk
IČO:	00 310 581
DIC:	2021053419
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	IBAN SK89 5600 0000 0006 1226 2001
(ďalej len "Objednávateľ")	

Zhotoviteľ:	Construction s.r.o.
Sídlo:	Nadlice 64, 956 32
Štatutárny zástupca:	Lubomír Kováčik, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Lubomír Kováčik
vo veciach technických:	Ing. Vladimír Bebjak
IČO:	31106064
DIC:	2021284166
IČDPH:	SK2021284166
Obchodný register:	OS Trenčín oddiel Sro, vložka č. 19375/R
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	1433631005/1111
(ďalej len "Zhotoviteľ")	

2. Predmet dodatku


- 2.1 Zmluvné strany sa vzhľadom k sprostredkovateľským orgánom schálených žiadostí o zmenu dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „**Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves**“ (ďalej len "Dielo"). Vzhľadom k schváleným zmenám, ktoré sa týkajú položky rozpočtu k projektu sa zmluvné strany dohodli na zmene Rozpočtu (oceneného výkazu výmer) v súlade so schválenými zmenami.
- V súvislosti s vyššie uvedeným sa nahrádza pôvodná príloha č. 2 Zmluvy o dielo a nový Rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha:
Príloha č. 1 – Rozpočet /ocenený výkaz výmer/ - náhrada prílohy č. 2 Zmluvy o dielo
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto ho na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Krásnej Vsi dňa 29.01.2020


Ing. Milan Došek, starosta obce



Za Zhotoviteľa:

V NADLICE dňa 29.01.2020

.....
Lubomír Kováčik, konateľ

Construction s.r.o.



956 32/Nadlice 64
IČO 31106064
IČ DPH SK 2021284166

www.construction.sk office@construction.sk
Tel: +421 38 3811420

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

7. 12. 2017

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	25 660,05	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	86 386,77	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	16 902,06	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	16 303,47	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		145 252,35	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
					0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 145 252,35

24 DP H 20,00 % z 145 252,35 29 050,47

25 Cena s DPH (r. 23-24) 174 302,82

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00



Construction s.r.o.

956 32 Nadlice 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

www.construction.sk

office@construction.sk

Tel. +421 38 3811420

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 12. 2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-12-002-P	Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.	145 252,35	29 050,47	174 302,82	0,00	145 252,35	0,00	0,00	0,00
1	Zateplenie obvod - Rozpočet	30 165,26	6 033,05	36 198,31	0,00	30 165,26	0,00	0,00	0,00
2	Zateplenie streš - Rozpočet	21 897,31	4 379,46	26 276,77	0,00	21 897,31	0,00	0,00	0,00
3	Výmena otvorov - Rozpočet	9 851,28	1 970,26	11 821,54	0,00	9 851,28	0,00	0,00	0,00
4	Vykurovanie_01 - Rozpočet	23 306,28	4 661,26	27 967,54	0,00	23 306,28	0,00	0,00	0,00
5-Výmena svietidiel	Rozpočet	6 407,98	1 281,60	7 689,58	0,00	6 407,98	0,00	0,00	0,00
Vzduchotechni ka	Rozpočet	14 874,02	2 974,80	17 848,82	0,00	14 874,02	0,00	0,00	0,00
7	Ostatné - opravn - Rozpočet	38 750,22	7 750,04	46 500,26	0,00	38 750,22	0,00	0,00	0,00
Celkom		145252,35	29050,47	174 302,82	0,00	145 252,35	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

07.12.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	25 660,05	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	86 386,77	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	16 902,06	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky		0,00
4		Montáž	16 303,47	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		145 252,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis 29.01.2020

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	145 252,35
24	DPH 20,00 % z 145 252,35	29 050,47
25	Cena s DPH (r. 23-24)	174 302,82

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Príloha doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Construction s.r.o.

956 32 Nadlice 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

www.construction.sk

office@construction.sk

Tel. +421 38 3811420

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

JKSO

Názov objektu

Zateplenie obvod - Rozpočet

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

05.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	29 606,25	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	559,01	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 165,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis 29.01.2020

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	30 165,26
24	DPH 20,00 % z 30 165,26	6 033,05
25	Cena s DPH (r. 23-24)	36 198,31

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



Construction s.r.o.

956 32 Nadlice 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

007

www.construction.sk office@construction.sk

Tel +421 38 3811420

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: Zateplenie obvod - Rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 606,248 40,531

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 26 433,480 2,617

1	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	59,450	1,149	68,308	0,011
2	622468001	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetrácia	m2	424,530	1,846	783,682	0,140
3	622468152	Vonkajšia omietka stien silikátová, tenkovrstvová, škrabaná, K 1,5 s protiplesňovými prísadami	m2	424,530	14,718	6 248,233	1,019
4	625258159	Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 160 mm 1 (XPS), samozápuštné skrutkovacie kotvy	m2	47,550	36,895	1 754,357	0,828
5	625258	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy, vr. lišt	m2	273,200	56,070	15 318,324	0,000
6	625258252	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy, vr. lišt	m2	31,800	29,742	945,796	0,585
7	625258202	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm (XPS), vr. lišt	m2	2,450	23,376	57,271	0,033
8	625258252	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy, vr. Lišt	m2	23,500	27,892	655,462	0,000
9	625258252	Kontaktný zatepľovací systém stropu hr. 100 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy, vr. Lišt	m2	15,830	38,032	602,047	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 877,626 37,914

10	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	393,000	1,776	697,968	17,685
11	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	393,000	1,771	696,003	10,104
12	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	393,000	1,129	443,697	0,000
13	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	393,000	1,153	453,129	10,104
14	9419550	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 2,5 m do 4 m	m2	8,500	4,838	41,123	0,000
15	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	393,000	1,136	446,448	0,020
16	953998611	Dodávka a montáž dilatáčného profilu zateplenie, komplet systém	m	7,000	13,475	94,325	0,001
17	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,080	7,024	0,562	0,000
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,080	9,891	0,791	0,000
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,800	0,331	0,265	0,000
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,080	7,088	0,567	0,000
21	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,080	0,749	0,060	0,000
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,080	33,600	2,688	0,000

99 Presun hmôt HSV 295,142 0,000

23	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,172	26,418	295,142	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 559,012 0,054

764 Konštrukcie klampiarske 559,012 0,054

24	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 300 mm	m	38,200	13,490	515,318	0,054
25	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	38,200	0,878	33,540	0,000
26	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,534	1,554	10,154	0,000

Celkom 30 165,260 40,585

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie streš - Rozpočet	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		05.02.2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	721,09	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	9 092,83	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky		0,00
4		Montáž	12 083,40	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 897,31	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis 29.01.2020
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21 897,31
24	DPH 20,00 % z 21 897,31	4 379,46
25	Cena s DPH (r. 23-24)	26 276,77

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Výhodnenie + -	0,00



Construction s.r.o.

956 32 Nadlipce 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

www.construction.sk office@construction.sk

Tel +421 38 3811420

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: Zateplenie streš - Rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 721,091 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 607,494 0,000

1	979011111	Búranie vrstiev jestvujúcej strechy hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	4,300	62,850	270,255	0,000
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,880	7,026	48,339	0,000
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,880	9,891	68,050	0,000
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,800	0,331	22,773	0,000
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,800	7,088	48,198	0,000
6	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,800	0,794	5,399	0,000
7	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,880	21,000	144,480	0,000

99 Presun hmôt HSV 113,597 0,000

8	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,300	26,418	113,597	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 21 176,223 1,165

712 Izolácie striech 8 427,975 1,049

9	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	59,350	0,578	34,304	0,000
10	283299029	Parozábrana napr. Sikavap, Flammex	m2	61,800	1,062	65,632	0,000
11	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	48,150	0,333	16,034	0,000
12	712361700	Strešná povlaková krytina TPO, komplet systém vrátane oplechovaní, prestupov	m2	352,120	18,964	6 677,604	0,000
12	12/a	Prirážka za kotvy GTH-X	m2	1 584,000	0,290	459,360	0,903
13	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	352,120	0,393	138,383	0,000
14	6936651300	Geotextília	m2	365,800	0,847	309,833	0,146
15	7129910101	Obloženie atiky a odkvapu z dosiek OSB 3 hr. dosky 20 mm	m2	37,800	13,120	495,936	0,000
16	7129910101	Obloženie atiky a odkvapu z dosiek OSB 3 hr. dosky 10 mm	m2	1,850	9,525	17,621	0,000
17	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	92,324	2,310	213,268	0,000

713 Izolácie tepelné 11 544,689 0,009

18	713132131	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pristrelením, kotvením	m2	58,760	3,688	216,707	0,009
19	28376500	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 160mm	m2	1,850	33,977	62,857	0,000
20	28376500	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150mm	m2	22,580	30,094	679,523	0,000
21	28376500	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	16,380	11,229	183,931	0,000
22	28376500	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 m	m2	19,340	17,185	332,358	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	7131421	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednojvrstvová lepením	m2	318,490	4,340	1 382,247	0,000
24	28376500	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	46,850	18,716	876,845	0,000
25	28376500	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	275,640	11,229	3 095,162	0,000
26	7131421	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednojvrstvová lepením	m2	318,490	4,340	1 382,247	0,000
27	28376534	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	46,850	17,185	805,117	0,000
28	28376534	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	275,640	8,592	2 368,299	0,000
29	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	135,541	1,176	159,396	0,000

762

Konštrukcie tesárske

1 041,818

0,075

30	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	124,670	5,201	648,409	0,032
31	6051277100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr. 50-100mmxB=200-240mm	m3	1,858	168,606	313,270	0,000
32	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,858	22,745	42,260	0,043
33	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,021	3,780	37,879	0,000

783

Dokončovacie práce - nátery

161,741

0,032

34	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	60,600	2,669	161,741	0,032
----	-----------	---	----	--------	-------	---------	-------

Celkom

21 897,314

1,165

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.	JKSO	
Názov objektu	Výmena otvorovíc - Rozpočet	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	935,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 809,23	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 106,71	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 851,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	9 851,28
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 9 851,28	1 970,26
Dátum a podpis 29.01.2020	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	11 821,54
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľúčová doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

Construction s.r.o.

956 32 Nadlice 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

www.construction.sk office@construction.sk

Tel +421 38 3811420

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: Výmena otvorových - Rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 935,341 2,898

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 612,911 2,898

1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	52,390	11,699	612,911	2,898
---	-----------	--	----	--------	--------	---------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 282,803 0,000

2	9680611	Vyvesenie dreveného a plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	9,000	0,278	2,502	0,000
3	9680623	Vybúranie drevených a plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	5,230	4,159	21,752	0,000
4	9680611	Vyvesenie dreveného a plastového okenného kridla do suti plochy do 4 m2, -0,01200t	ks	23,000	0,567	13,041	0,000
5	9680623	Vybúranie drevených a plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,07500t	m2	51,470	3,559	183,182	0,000
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,010	7,024	7,094	0,000
7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,010	9,891	9,990	0,000
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,100	0,331	3,343	0,000
9	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,010	7,088	7,159	0,000
10	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,010	0,796	0,804	0,000
11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,010	33,600	33,936	0,000

99 Presun hmôt HSV 39,627 0,000

12	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,500	26,418	39,627	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 8 915,940 0,366

766 Konštrukcie stolárske 8 915,940 0,366

13	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	38,200	4,424	168,997	0,338
14	61190009	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=550mm biela	m	38,200	19,611	749,140	0,000
15	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	151,800	5,856	888,941	0,028
16	6114100O12	Plastové okno rozm. 1500x1200, komplet podľa PD, pol.O1	ks	3,000	229,807	689,421	0,000
17	6114100O22	Plastové okno rozm. 2100x1500, komplet podľa PD, pol.O2	ks	2,000	335,051	670,102	0,000
18	6114100O12	Plastové okno rozm. 1500x1500, komplet podľa PD, pol.O3	ks	13,000	253,615	3 296,995	0,000
19	6114100O22	Plastové okno rozm. 600x1100, komplet podľa PD, pol.O4	ks	2,000	100,708	201,416	0,000
20	6114100O12	Plastové okno rozm. 600x1100, komplet podľa PD, pol.O5	ks	1,000	100,708	100,708	0,000
21	6114100O22	Plastové okno rozm. 900x1250, komplet podľa PD, pol.O6	ks	1,000	129,349	129,349	0,000
22	6114100O22	Plastové dvere rozm. 1050x2000, komplet podľa PD, pol.O7	ks	1,000	349,252	349,252	0,000
23	6114100O22	Plastové okno rozm. 900x600, komplet podľa PD, pol.O8	ks	3,000	92,519	277,557	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	6114100O22	Garážová sekciónálna zateplená automatická brána rozm. 2400x2150, komplet podľa PD, pol.O9	ks	1,000	572,758	572,758	0,000
25	6114100O22	Plastové okno rozm. 800x400, komplet podľa PD, pol.O10	ks	2,000	85,758	171,516	0,000
26	6114100O22	Plastová zasklená stena s dverami rozm. 1350x2650, komplet podľa PD, pol.O11	ks	1,000	601,018	601,018	0,000
27	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	105,562	0,462	48,770	0,000

Celkom

9 851,281

3,264

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie_01 - Rozpočet	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	12 742,12	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 564,16	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 306,28	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 23 306,28			
Dátum a podpis 29.01.2020				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kúpeľná doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			



Construction s.r.o.
956 32 Nadlice 64
IČO 31106064
IČ DPH SK 2021284166
www.construction.sk office@construction.sk
Tel: +421 38 3811420

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: Vykurovanie_01 - Rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

ZDROJ TEPLA A PRÍSLUŠENSTVO - KOTOLŇA

10 006,654 0,000

		Zostava tepelného čerpadla TATRAMAT TEC 300 TM SOL	set	1,000	2 739,200	2 739,200	0,000
		Zostava kotla 20 kW obsahuje:- CGB-20 s čerpadlom energetickej triedy A, 1 ks?- ovládaci modul s vonkajším snímačom , 1 ks?- nástenný držiak, 1 ks?- pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou, 1 ks?- pripájacia súprava pre samostatný ohrievač vody,	set	1,000	2 027,000	2 027,000	0,000
		Neutralizačná jednotka s držiakmi do 50 kW	ks	1,000	435,455	435,455	0,000
		Náhradná náplň 1,3 kg pre neutralizačné zariadenie	ks	1,000	57,053	57,053	0,000
		Termostatický zmiešavač teplej vody,, so zabudovanou spätnou klapkou a ochranou proti obareniu, so závitovými hrdlami 3/4".	ks	1,000	52,332	52,332	0,000
		Čerpadlová skupina pre ohrev teplej vody do zásobníka TV,, so zabudovanou spätnou klapkou a ochranou proti obareniu, so závitovými hrdlami 3/4".	ks	1,000	590,939	590,939	0,000
		Odvzdušňovač, s objemom 0,15 l, s tepelnou izoláciou, pripojenie d22 mm, meď	ks	1,000	11,424	11,424	0,000
		Montáž zdroja tepla a príslušenstva	kpl	1,000	4 093,251	4 093,251	0,000

ODVOD SPALÍN A PRÍVOD SPAĽOVACIEHO VZDUCHU

666,571 0,000

		Redukcia PPs/Alu 60/100 - 80/125	ks	1,000	39,360	39,360	0,000
		LIK revízní T-kus se změnou směru, DN80/125	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
		Potrubi PPs/Alu 80/125 - 500 mm	ks	1,000	23,400	23,400	0,000
		Potrubi PPs/Alu 80/125 - 1000 mm	ks	1,000	36,120	36,120	0,000
		Potrubi PPs/Alu 80/125 - 250 mm	ks	1,000	17,160	17,160	0,000
		Potrubi PPS 80 - 1950mm kolínové	ks	3,000	14,543	43,629	0,000
		Čerpadlo CONLIFT1 230V čerpacia stanica	ks	1,000	152,400	152,400	0,000
		Práčkova hadica odvod. natáhovacia 60-200cm šedá	ks	1,000	8,270	8,270	0,000
		Stenová rozeta biela 125	ks	1,000	11,640	11,640	0,000
		Koleno PPs/Alu 80/125/45°	ks	2,000	25,800	51,600	0,000
		Kontrolný kus priamy PPs/Alu 80/125	ks	1,000	63,600	63,600	0,000
		Potrubi PPS 80 - 1000mm Kominové (nebalené)	ks	2,000	7,800	15,600	0,000
		Sada pevná PPs 80/kryt komína,rozp.držiak,šacht.koleno 87°	ks	1,000	64,920	64,920	0,000
		LAB sténová objímka zesílená, DN80/125	ks	2,000	0,000	0,000	0,000
		Konzola 300 mm, DN27/18	ks	4,000	0,000	0,000	0,000
		Mazivo pro snadné spojování 30 g	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
		Montáž odvodu spalín a prívodu spaľovacieho vzduchu	kpl	1,000	138,872	138,872	0,000

ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA

67,489 0,000

		EX. NÁDOBA NG 18/3, Pre vykurovacie a chladiace sústavy. Pripojenie: R 3/4".	ks	1,000	29,980	29,980	0,000
		Guľový kohút MK 3/4"	ks	1,000	7,054	7,054	0,000
		Konzola s páskou	ks	2,000	10,080	20,160	0,000
		Montáž zabezpečovacích zariadení	kpl	1,000	10,295	10,295	0,000

SOKLOVÉ LIŠTY RAUSOLO

0,000 0,000

		Spodná časť vedenia 40/70	m	40,000	0,000	0,000	0,000
--	--	---------------------------	---	--------	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Vrchná časť vedenia RAUSOLO s tesniacou manžetou 40/70 (farbu určí architekt)	m	40,000	0,000	0,000	0,000
		Koncovka RAUSOLO ľavá 40/70 (farbu určí architekt)	ks	9,000	0,000	0,000	0,000
		Koncovka RAUSOLO pravá 40/70 (farbu určí architekt)	ks	9,000	0,000	0,000	0,000
		Spojka RAUSOLO 40/70 (farbu určí architekt)	ks	10,000	0,000	0,000	0,000
		Montáž soklových lišt RAUSOLO	kpl	1,000	0,000	0,000	0,000

v zmysle platných technických predpisov a STN.

2 740,259 0,000

		Oceľová rúrka DN 15	m	105,000	5,510	578,550	0,000
		Oceľová rúrka DN 20	m	102,000	5,893	601,086	0,000
		Oceľová rúrka DN 25	m	82,000	7,925	649,850	0,000
		Montáž oceľového potrubia	kpl	1,000	910,773	910,773	0,000

pre napojenie vykurovacích telies.

Ostatné vsuvky,, skrutkovania

1 657,300 0,000

		Rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6	m	60,000	8,623	517,380	0,000
		Rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9	m	20,000	10,787	215,740	0,000
		Sada SL prechodu s vonkajším závitom 16-R 1/2	ks	12,000	6,771	81,252	0,000
		Sada SL prechodu s vonkajším závitom 16-R 1/2 (pripojenie na oceľové potrubie)	ks	6,000	6,771	40,626	0,000
		Sada SL prechodu s vonkajším závitom 20- R1/2 (pripojenie na oceľové potrubie)	ks	10,000	7,478	74,780	0,000
		Sada pripojovacích garnitúr SL RAUTITAN 20x2,8-12-20x2,8	ks	5,000	29,640	148,200	0,000
		Sada pripojovacích garnitúr SL RAUTITAN 16x2,2-12-16x2,2	ks	1,000	24,404	24,404	0,000
		Sada pripojovacích garnitúr SL RAUTITAN 16x2,2-12-koncová pravá	ks	4,000	24,409	97,636	0,000
		Sada pripojovacích garnitúr SL RAUTITAN 16x2,2-12-koncová ľavá	ks	5,000	24,409	122,045	0,000
		Sada SL T-kus RAUTITAN 16 odbočka a prietok rovnaké	ks	2,000	4,056	8,112	0,000
		Montáž systému plast-hliníkového potrubia	kpl	1,000	327,125	327,125	0,000

Tepelná izolácia potrubia - Polyetylénová

296,089 0,000

		Tubolit DG hr. 5 mm; d = 22 mm, pre DN15	m	103,000	0,222	22,866	0,000
		Tubolit DG hr. 20 mm; d = 28 mm, pre DN20	m	108,000	1,152	124,416	0,000
		Tubolit DG hr. 25 mm; d = 35 mm, pre DN25	m	67,000	2,221	148,807	0,000

DN 25 – DN 32 30 mm , DN 40 – DN 50 50 mm

848,099 0,000

		Tepelná izolácia pre potrubie DN 15	m	2,000	2,913	5,826	0,000
		Tepelná izolácia pre potrubie DN 20	m	7,000	3,226	22,582	0,000
		Tepelná izolácia pre potrubie DN 25	m	15,000	3,720	55,800	0,000
		Montáž tepelnej izolácie	kpl	1,000	763,891	763,891	0,000

príslušenstva potrebného pre jeho montáž. Všetky radiátory, s

1 705,139 0,000

		RADIK 20S CLEAN 600/1000 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	59,388	59,388	0,000
		RADIK 20S CLEAN VK 600/1200 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	68,443	68,443	0,000
		RADIK 21 VK 600/700 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	69,456	69,456	0,000
		RADIK 21 VK 600/800 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	70,234	70,234	0,000
		RADIK 21 VK 600/1100 (Biela RAL 9016)	ks	9,000	83,871	754,839	0,000
		RADIK 21 VK 600/2000 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	124,826	124,826	0,000
		RADIK 21 VK 900/400 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	66,572	66,572	0,000
		RADIK 22 VK 900/400 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	81,109	81,109	0,000
		RADIK KLASIK 11 600/400 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	33,264	33,264	0,000
		RADIK KLASIK 21 600/800 (Biela RAL 9016)	ks	2,000	58,726	117,452	0,000
		RADIK KLASIK 22 600/1400 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	105,456	105,456	0,000
		Montáž vykurovacieho telesa	ks	20,000	7,705	154,100	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

ARMATÚRY A PRÍSLUŠENSTVO

1 152,825 0,000

		Termostatická hlavica Uni XH s kvapalinovým čidlom	ks	20,000	10,161	203,220	0,000
		Termostatický ventil AV 6 priamy DN 15	ks	4,000	13,175	52,700	0,000
		Termostatický ventil AV 6 rohový DN 15	ks	1,000	16,592	16,592	0,000
		Radiatorové šróbenie do spiatočky Combi 4 priamy DN 15	ks	4,000	14,330	57,320	0,000
		Radiatorové šróbenie do spiatočky Combi 4 rohový DN 15	ks	1,000	14,330	14,330	0,000
		Multiflex F ZB rohový R 1/2"	ks	15,000	22,366	335,490	0,000
		Pripájacie skrutk. so zverným krúžkom "Ofix CEP", vonk. záv. 3/4, mek. tesn. meď. potrubie 12 mm	ks	30,000	10,120	303,600	0,000
		Guľový kohút s pákovým ovládačom DN20	ks	3,000	5,583	16,749	0,000
		Guľový kohút s pákovým ovládačom DN25	ks	3,000	7,054	21,162	0,000
		Filter DN25	ks	1,000	8,308	8,308	0,000
		Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	4,000	5,736	22,944	0,000
		Vypúšťací ventil kotlový, DN15	ks	9,000	3,740	33,660	0,000
		Teploměr axiálny - zadné napojenie 1/2" - D63/L50mm - 120°C	ks	8,000	6,460	51,680	0,000
		Termomanometer axiálny - vrátane spätnej klapky 1/4" x 1/2" - 0-4 bar - 120°C	ks	2,000	7,535	15,070	0,000

Vsuvky, skrutkovania a tvarovky podľa potreby

697,396 0,000

		Montáž armatúr a príslušenstva	kpl	1,000	697,396	697,396	0,000
--	--	--------------------------------	-----	-------	---------	---------	-------

OSTATNÉ NÁKLADY

3 468,458 0,000

		Demontáž vykurovacích telies - 19 ks, Demontáž oceľového potrubia do DN50 - 150 m, vrátane premiestnenia na zberný dvor / skládku	kpl	1,000	675,863	675,863	0,000
		Zdravotechnika (1x cirkulačné čerpadlo Stratos ECO-Z25/1-5, odvod kondenzátu, odvod prepadu, z poisť. ventilov, zapojenie zásobníku teplej pitnej vody, vrátane potrubia, armatúr a príslušenstva)	kpl	1,000	377,999	377,999	0,000
		Plynoinštalácia (napojenie 1x plynového kondenzačného kotla, vrátane potrubia a armatúr)	kpl	1,000	367,303	367,303	0,000
		Elektroinštalácia + Meranie a regulácia (projekt a montáž rozvodov silnoprúdu, napojenie zariadení, prekáblovanie ovládania, oživenie, atď.)	kpl	1,000	1 259,997	1 259,997	0,000
		Prepláchnutie systému	hod	12,000	8,946	107,352	0,000
		Napustenie systému vykurovania upravenou vodou (rozbory vody, úprava vody, doprava, napustenie, atď.), objem vody do 1 m3	kpl	1,000	210,000	210,000	0,000
		Hydraulické zaregulovanie	hod	12,000	10,434	125,208	0,000
		Vykurovacia a tlaková skúška	hod	16,000	21,546	344,736	0,000

Celkom

23 306,279 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

JKSO

Názov objektu

Rozpočet

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

05.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 652,57	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 755,41	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 407,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 29.01.2020

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 407,98
24	DPH 20,00 % z 6 407,98	1 281,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 689,58

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Krávová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



Construction s.r.o.

956 32 Nadlice 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

007

www.construction.sk office@construction.sk

Tel +421 38 3811420

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: Rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M21 - 155 Elektromontáže

6 407,980

0,000

1	21001-	Demontáž svietidiel a svetelnej elektroinštalácie	hod	26,000	10,434	271,284	0,000
2	21001-0311	Škatuľa KP kruhová (D68) bez zapojenia	kus	25,000	0,953	23,825	0,000
3	345 604K000	Škatuľa KU 68-1902 (D75x42) s viečkom	kus	25,000	0,609	15,225	0,000
4	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	28,000	4,071	113,988	0,000
5	345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	28,000	0,921	25,788	0,000
6	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	kus	1,000	5,579	5,579	0,000
7	345 608D042	Škatuľa KR rozvodná : 6400-43 (KR 97) (D110x52) kompletná	kus	1,000	0,840	0,840	0,000
8	921 AN23562	Svorka WAGO 273-254 4x2,5	kus	150,000	0,210	31,500	0,000
9	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie do 2,5	kus	300,000	0,605	181,500	0,000
10	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 10-16	kus	16,000	0,855	13,680	0,000
11	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x2,5	kus	4,000	3,253	13,012	0,000
12	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových do 4x25	kus	4,000	5,180	20,720	0,000
13	21011-0041	Spínač zapustený obyčajný	kus	12,000	3,195	38,340	0,000
14	345 300L485	Spínač obyčajný	kus	12,000	2,068	24,816	0,000
15	21011-0043	Spínač zapustený sériový	kus	1,000	3,414	3,414	0,000
16	345 303A001	Spínač sériový	kus	1,000	2,575	2,575	0,000
17	21011-0045	Spínač zapustený striedavý	kus	13,000	3,414	44,382	0,000
18	345 319L485	Prepínač striedavý	kus	1,000	2,057	2,057	0,000
19	21011-0046	Spínač zapustený križový	kus	1,000	3,120	3,120	0,000
20	345 326L621	Prepínač križový	kus	1,000	3,016	3,016	0,000
21	21012-0401	Istič modulový do 25A	kus	17,000	3,437	58,429	0,000
22	358 5101O10	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 10B/1	kus	6,000	3,512	21,072	0,000
23	358 5101O12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 16B/1	kus	6,000	3,316	19,896	0,000
24	21012-0402	Prepáťová ochrana silnoprúd	kus	1,000	5,545	5,545	0,000
25	358 5301O12	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 16B/3	kus	5,000	11,434	57,170	0,000
26	358 5301O13	Prepáťová ochrana B+C 4-pól	kus	1,000	120,923	120,923	0,000
27	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	9,652	9,652	0,000
28	358 5602W02	Prepáťová ochrany III.	kus	6,000	60,702	364,212	0,000
29	921 AN09573	Skrinka SPP2	kus	1,000	46,469	46,469	0,000
30	21020-0004	Montáž svietidla	kus	38,000	4,213	160,094	0,000
31	348 2B0309	Svietidlo LED prísadené 4xL9,1W IP20 600x600	kus	13,000	23,436	304,668	0,000
32	348 2B0311	Svietidlo LED kancelárske 1xL45W IP20	kus	5,000	79,929	399,645	0,000
33	348 2B2052	Svietidlo LED interierové kruh 33cm 2xE27 IP20	kus	11,000	54,638	601,018	0,000
34	348 2B2069	Svietidlo LED interierové nástenné 1xE27 IP20	kus	4,000	52,116	208,464	0,000
35	348 8B0057	Svietidlo LED vonkajšie 1xE27W IP21	kus	2,000	239,283	478,566	0,000
36	348 8B0058	Svietidlo núdzové s piktogramom s akumulátorom 1 hod	kus	3,000	30,229	90,687	0,000
37	348 8L0022	Trubice LED 9,1W	kus	65,000	14,706	955,890	0,000
38	348 8L0026	Trubica LED 45 W	kus	18,000	22,695	408,510	0,000
39	348 8L0030	Žiarovka LED do1 x 15W	kus	30,000	7,941	238,230	0,000
40	21080-0105	Kábel CYKY 750V 3x1,5 uložený pod omietkou	m	270,000	0,333	89,910	0,000
41	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	190,000	0,334	63,460	0,000
42	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	80,000	0,334	26,720	0,000
43	21080-0113	Kábel CYKY 750V 4x10 uložený pod omietkou	m	15,000	0,200	3,000	0,000
44	341 110760	Kábel Cu jadro CYKY 4Bx10	m	15,000	2,645	39,675	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	21080-0115	Kábel CYKY 750V 5x1,5 uložený pod omietkou	m	50,000	0,288	14,400	0,000
46	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	50,000	0,549	27,450	0,000
47	21080-0506	Vodič CY NN,VN 4 v rúrkach	m	15,000	0,188	2,820	0,000
48	341 010M018	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	15,000	0,304	4,560	0,000
49	21080-0507	Vodič CY NN,VN 6 v rúrkach	m	20,000	0,222	4,440	0,000
50	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	20,000	0,444	8,880	0,000
51	21080-0509	Vodič CY NN,VN 16 v rúrkach	m	10,000	0,444	4,440	0,000
52	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	10,000	1,148	11,480	0,000
53	21090-1071	Kábel 1kV voľne uložený AYKYz 4x16	m	30,000	0,699	20,970	0,000
54	341 410M110	Kábel Al : AYKYz 4x16	m	30,000	1,637	49,110	0,000
55	21095-0001	Odjutowanie a očistenie kábla 300 mm	m	100,000	1,116	111,600	0,000
56	21101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	60,000	1,136	68,160	0,000
57	21329-0050	Úprava rozvodnice	hod	8,500	10,434	88,689	0,000
58	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	20,000	8,946	178,920	0,000
59	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000	13,433	201,495	0,000

Celkom

6 407,980

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

JKSO

Názov objektu

Rozpočet

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

05.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 008,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	13 866,02	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 874,02	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 29.01.2020

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 874,02
24	DPH 20,00 % z 14 874,02	2 974,80
25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 848,82

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Rizáva doložka	0,00
28	Príloha hodnotenie + -	0,00



Construction s.r.o.

956 32 Nadiča 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

007

www.construction.sk office@construction.sk

Tel +421 38 3811420

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: Rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Zar.č. 1 - Vetranie priestorov materskej škôlky

13 488,023 0,000

1		DUPLEX 2500 SH MULTI ECO-V	ks	1,000	9 350,000	9 350,000	0,000
---	--	----------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

* vrátane MaR

2 544,126 0,000

		VBM 355 ED - rýchloupínacia spona	ks	4,000	10,080	40,320	0,000
		MSK 355 - škrtiacia klapka	ks	2,000	25,620	51,240	0,000
		LF 24 - servopohon Belimo so sp. pruž.4Nm	ks	2,000	221,760	443,520	0,000
		SP - P 300 - sifón podtl. s uzáverom	ks	1,000	50,400	50,400	0,000
		tlmič hluku ELEKTRODESIGN typ MAA 355 / 900	ks	2,000	99,120	198,240	0,000
1		Protidažďová žaluzia IMOS - PZ AL - 400 x 200 - S	ks	2,000	49,560	99,120	0,000
1		Tanierový ventil O 100 - privodný	ks	1,000	5,712	5,712	0,000
2		Tanierový ventil O 100 - odvodný	ks	8,000	5,712	45,696	0,000
2		Výustka IMOS - NOVA - A - 1 - 1 - 325 x 125 - R1 - UR - H - odvodná	ks	2,000	27,720	55,440	0,000
2		Výustka IMOS - NOVA - A - 1 - 1 - 425 x 125 - R1 - UR - H - odvodná	ks	6,000	28,560	171,360	0,000
2		Výustka IMOS - NOVA - A - 1 - 1 - 425 x 125 - R1 - UR - H - privodná	ks	5,000	27,720	138,600	0,000
2		Výustka IMOS - NOVA - A - 1 - 1 - 325 x 125 - R1 - UR - H - privodná	ks	5,000	24,360	121,800	0,000
1		Klapka ručná regulačná RK 315	ks	2,000	22,176	44,352	0,000
1		Klapka ručná regulačná RK 160	ks	2,000	17,640	35,280	0,000
1		Dverová mriežka IMOS - NOVA - D - 1 - 200 x 200 - UR1	ks	3,000	19,740	59,220	0,000

Ohybná hadica

72,072 0,000

		Do priemeru 200 mm	bm	8,000	3,780	30,240	0,000
		Do priemeru 160 mm	bm	2,000	3,276	6,552	0,000
		Do priemeru 100 mm	bm	12,000	2,940	35,280	0,000

Potrubie VZT kruhové Spiro

738,894 0,000

		do priemeru 355 mm	bm	5,000	12,180	60,900	0,000
		do priemeru 315 mm	bm	25,000	11,096	277,400	0,000
		do priemeru 280 mm	bm	10,000	9,181	91,810	0,000
		do priemeru 250 mm	bm	12,000	7,980	95,760	0,000
		do priemeru 200 mm	bm	13,000	6,888	89,544	0,000
		do priemeru 160 mm	bm	15,000	5,460	81,900	0,000
		do priemeru 100 mm	bm	11,000	3,780	41,580	0,000

Potrubie VZT Sk1 hranaté

172,860 0,000

		Do obvodu 1 500 mm	bm	6,000	19,246	115,476	0,000
		Do obvodu 900 mm	bm	3,000	19,128	57,384	0,000

Tvarovky 20 %

504,000 0,000

1		Izolácia privodného potrubia materiálom K – Flex H Duct o hrúbke s = 15 mm	m2	50,000	10,080	504,000	0,000
---	--	--	----	--------	--------	---------	-------

* spoje prelepené samolepiacou Al páskou

1 089,897 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1		Plastové potrubie na odvod kondenzu d 32 mm	bm	13,000	6,300	81,900	0,000
1		Spojovací a tesniaci materiál	Kpl	1,000	293,999	293,999	0,000
1		Závesný a kotviaci materiál	Kpl	1,000	335,999	335,999	0,000
1		Montážny materiál	Kpl	1,000	377,999	377,999	0,000

Ostatné

1 385,997

0,000

		Revízie, projekt skutočného vyhotovenia a realizačný	Kpl	1,000	671,999	671,999	0,000
		Skúšky zariadení (individuálne, príprava ku komplexným, komplexné skúšky)	Kpl	1,000	251,999	251,999	0,000
		Spustenie zariadení (VZT jednotky, ventilátory)	Kpl	1,000	210,000	210,000	0,000
		Lešenie, žeriav, doprava	Kpl	1,000	251,999	251,999	0,000

Celkom

14 874,020

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

JKSO

Názov objektu

Ostatné - opravn - Rozpočet

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

05.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 257,37	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	28 938,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 554,36	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		38 750,22	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis 29.01.2020

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	38 750,22
24	DPH 20,00 % z 38 750,22	7 750,04
25	Cena s DPH (r. 23-24)	46 500,26

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Príloha doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



Construction s.r.o.

956 32 Nadlice 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

007

www.construction.sk

office@construction.sk

Tel. +421 38 3811420

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: Ostatné - opravn - Rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV

15 949,285

28,388

1 - Zemné práce

2 167,183

0,000

1	113107	Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	10,910	14,809	161,566	0,000
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	36,300	29,481	1 070,160	0,000
3	130001101	Príplatok k cenám za sŕaženie výkopu pre všetky triedy	m3	36,300	13,276	481,919	0,000
4	13020	Zásyp jamy zhutnený po vrstvách	m3	24,900	2,725	67,853	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,400	3,412	38,897	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	34,200	0,340	11,628	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,960	21,000	335,160	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

75,920

0,000

8	3102392	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného ker. tvárnicami hr. 440 mm na maltu vápennocementovú	m3	0,480	158,167	75,920	0,000
---	---------	---	----	-------	---------	--------	-------

5 - Komunikácie

546,389

17,118

9	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	45,370	3,319	150,583	15,136
10	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm nad 20 m2	m2	3,700	12,723	47,075	0,414
11	5921953100	Zámková dlažba hr. 60 mm, pochôdzna, sivá	m2	3,850	12,882	49,596	0,708
12	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	5,300	4,094	21,698	0,523
13	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	6,000	2,046	12,276	0,138
14	9165611	Dodávka a montáž trávnikového deliaceho pásu HDPE	m	77,600	3,331	258,486	0,000
15	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,090	74,171	6,675	0,198

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 161,197

10,743

17	612465136	Vnútna omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	1,800	7,180	12,924	0,033
18	622461R	Oprava vonkajšej omietky sfachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 30 %	m2	352,550	6,823	2 405,449	0,000
19	631571010	Násyp z riečného kameniva fr. 32-63 mm, hr. 150 mm	m3	5,830	48,306	281,624	10,710
20	631312	Cementový poter pevnosti 25 Mpa vystužený vláknami hr. nad 40 do 60 mm	m2	204,900	25,110	5 145,039	0,000
21	631319	Príplatok za prehlad. povrchu cementového poteru	m2	204,900	1,543	316,161	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 629,265

0,527

22	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U1	ks	2,000	42,390	84,780	0,000
23	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U2	ks	2,000	16,950	33,900	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U3	ks	1,000	23,082	23,082	0,000
25	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U4	ks	3,000	9,288	27,864	0,000
26	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U5	ks	1,000	16,930	16,930	0,000
27	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U6	ks	1,000	9,288	9,288	0,000
28	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U7	ks	2,000	16,930	33,860	0,000
29	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U8	ks	2,000	5,906	11,812	0,000
30	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U9	ks	3,000	9,452	28,356	0,000
31	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U10	ks	1,000	16,930	16,930	0,000
32	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U11	ks	1,000	5,637	5,637	0,000
33	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U12	ks	1,000	5,488	5,488	0,000
34	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U13	ks	1,000	7,431	7,431	0,000
35	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U14	ks	2,000	9,708	19,416	0,000
36	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U15	ks	8,000	2,452	19,616	0,000
37	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U16	ks	7,000	1,473	10,311	0,000
38	962032	Sekanie drážok pre napojenie radiátorov	ks	20,000	2,471	49,420	0,000
39	962032	Uzavretie prestupov po montáži inštalácii	ks	58,000	5,053	293,074	0,000
40	9780361	Otlčenie sfachtovaných a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %	m2	352,550	0,543	191,435	0,000
41	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvabetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	20,442	31,220	638,199	0,000
42	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	257,170	3,127	804,171	0,527
43	965081712	Búranie nášlapných vrstiev podláh, dlažieb, laminát parkiet, koberca, lina, vr. Soklov hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	204,900	1,511	309,604	0,000
44	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	42,500	7,024	298,520	0,000
45	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,500	9,891	420,368	0,000
46	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	127,500	0,331	42,203	0,000
47	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,500	7,088	301,240	0,000
48	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,500	0,796	33,830	0,000
49	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	42,500	21,000	892,500	0,000

99 - Presun hmôt HSV

369,331

0,000

50	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	38,400	9,618	369,331	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	---------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

20 253,429

2,019

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 552,738

1,439

51	711491	Zhotovenie podkladnej a krycej vrstvy z PE fólie D+M	m2	409,800	2,382	976,144	0,000
52	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy z HDPE fólie	m2	49,200	1,263	62,140	0,000
53	2834101030	HDPE fólia hr. 1,5 mm	m2	53,100	3,387	179,850	0,075

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	204,900	0,158	32,374	0,000
55	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	60,500	0,194	11,737	0,000
56	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,085	1 629,414	138,500	0,085
57	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	80,160	2,245	179,959	0,006
58	628800069	Ochranná nopová fólia	m2	83,160	1,488	123,742	0,000
59	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	204,900	2,924	599,128	0,000
60	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	60,500	3,164	191,422	0,033
61	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	291,940	2,460	718,172	1,241
62	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	245,000	1,386	339,570	0,000

713 - Izolácie tepelné

4 486,067

0,000

63	71313	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	204,900	0,671	137,488	0,000
64	2837	TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TUHEJ FENOLOVEJ PENY, PODLAHOVÉ DOSKY, hrúbka 40mm	m2	215,150	17,710	3 810,307	0,000
65	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	712,000	0,756	538,272	0,000

764

Konštrukcie klampiarske

2 554,355

0,103

66	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	57,200	0,655	37,466	0,000
67	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	145,000	0,475	68,875	0,000
68	764352611	Zvodové rúry z pozinkovaného plechu, kruhové priemer 80 mm	m	22,000	22,483	494,626	0,020
69	764352813	Žľaby z pozinkovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	57,200	28,253	1 616,072	0,083
70	764352869	Kotlík kónický z pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000	17,388	86,940	0,000
71	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	0,878	4,390	0,000
72	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	75,000	0,962	72,150	0,000
73	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	ks	5,000	0,444	2,220	0,000
74	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	22,000	0,550	12,100	0,000
75	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	211,000	0,756	159,516	0,000

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

53,007

0,000

76	7653311	Montáž betónovej krytiny uloženej na sucho, sklon strechy do 45°, -0,025t	m2	4,800	9,830	47,184	0,000
77	765332880	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,025t	m2	1,800	3,235	5,823	0,000

763 - Konštrukcie drevostavby

2 604,928

0,000

78	7643518	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	43,400	19,622	851,595	0,000
79	7643518	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKBi hr. 12,5 mm	m2	39,600	19,461	770,656	0,000
80	7631266	Obklad rozvodov zvislý, CD konštrukcia, dosky RB, RBI	m2	5,300	13,940	73,882	0,000
81	7631266	SDK kastlík pod stropom, opláštenie rozvodov, CD konštrukcia, dosky RB, RBI	m2	35,720	19,011	679,073	0,000
82	763151091	Revízne dverka sádrokartónové v AL ráme 400x400 mm	ks	3,000	28,526	85,578	0,000
83	76315	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách	%	286,000	0,504	144,144	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

771 - Podlahy z dlaždíc

3 779,863

0,441

84	7712753	Montáž obkladov soklíkov výšky 100mm, gres	m	70,800	2,481	175,655	0,000
85	771541115	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	96,040	12,973	1 245,927	0,441
86	59786513101	Gresová dlažba	m2	108,280	13,703	1 483,761	0,000
87	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	359,000	2,436	874,520	0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

3 110,785

0,000

88	775530890	Drevené parkety s podložkou, podľa popisu v PD	m2	112,380	23,648	2 657,562	0,000
89	775530891	Montáž a dodávka soklovej dyhovanej lišty v. =60mm	m	72,600	4,249	308,477	0,000
90	775530891	Montáž a dodávka AL prahovej a prechodovej lišty, elox	m	14,000	6,433	90,062	0,000
91	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,000	0,882	54,684	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

111,686

0,036

92	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou interiéru stien dvojnásobný	m2	54,190	2,061	111,686	0,036
----	-----------	---	----	--------	-------	---------	-------

M - Práce a dodávky M

2 547,504

0,000

21-M - Elektromontáže - bleskozvod

1 749,424

0,000

93	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	30,000	0,910	27,300	0,000
94	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32 HT	m	30,000	0,948	28,440	0,000
95	21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	6,000	2,641	15,846	0,000
96	345 715240	Krabica pristrojová odbočná KO125 HT	kus	6,000	1,172	7,032	0,000
97	21012-0402	Prepáťová ochrana silnoprúd	kus	1,000	5,545	5,545	0,000
98	358 5301013	Prepáťová ochrana B+C 4-pól	kus	1,000	22,764	22,764	0,000
99	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	9,652	9,652	0,000
100	422 6B0101	Skrinka plast ABB 30x30x20 IP65	kus	1,000	57,918	57,918	0,000
101	358 5602W02	Zvodič prepätia FX 090 IECT	kus	3,000	49,936	149,808	0,000
102	21022-0022	Vedenie uzemňovacie Fe Zn d 8,10 mm v zemi	m	30,000	1,056	31,680	0,000
103	354 900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č. 5021103	m	30,000	0,814	24,420	0,000
104	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn 8	m	165,000	1,663	274,395	0,000
105	354 900O13	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný	m	165,000	0,480	79,200	0,000
106	354 901Z51	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21 betónová	kus	100,000	2,108	210,800	0,000
107	21022-0211	Tyč záchytná, upevnenie na streš. hrebeň 2 m múr	kus	1,000	5,361	5,361	0,000
108	354 410150	Tyč zachytávacia JZ10 1000mm so závit. do múra	kus	1,000	4,334	4,334	0,000
109	21022-0212	Pomocný zberač - zhotovenie	kus	3,000	39,373	118,119	0,000
110	21022-0302	Svorka hromozvodná nad 2 /ST,SJ,ATD/	kus	52,000	1,854	96,408	0,000
111	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	kus	1,000	0,983	0,983	0,000
112	354 418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	kus	40,000	0,743	29,720	0,000
113	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	kus	5,000	0,468	2,340	0,000
114	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	kus	6,000	0,998	5,988	0,000
115	21022-0311	Svorka hromozvodná na potrubie d 260-700	kus	6,000	1,854	11,124	0,000
116	921 AN29892	Svorka SO na okapový žľab	kus	6,000	0,801	4,806	0,000
117	21022-0361	Uzemňovač tyčový, prip. zaraz. do 2m	kus	9,000	10,536	94,824	0,000
118	354 904Z10	Tyč zemniaca ZT 1- dielna, D20, 1x2m	kus	9,000	12,512	112,608	0,000
119	21022-0401	Štítok smaltovaný, um. hmota -označenie zvodu	kus	6,000	2,029	12,174	0,000
120	21329-0150	Drobné elektroinštalčné práce	hod	10,000	10,434	104,340	0,000
121	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000	13,433	201,495	0,000

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

798,080

0,000

122	46020-0163	Káblové ryhy šír. 35 hĺbka 80 zemina tr. 3	m	12,000	4,008	48,096	0,000
123	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	12,000	1,509	18,108	0,000
124	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	36,000	1,328	47,808	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
125	332/1	Betón základových dosiek C16/20	m2	3,890	77,635	302,000	0,000
126	332/2	Výstuž základových dosiek zo zvaraných sietí KARI 150x150 mm, hr. 6 mm	t	0,300	1 273,560	382,068	0,000

Celkom

38 750,218

30,407